


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Ул. Краснознаменская, 106  
(наименование стройки)

201\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на установку прибора учета горячего водоснабжения

Основание:  
Сметная стоимость 27870 руб.  
Средства на оплату труда 1766 руб.  
Сметная трудоемкость 13,72 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>												
1	ТЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	0,01	6335,63	37,49	390,49	ТЕР65-1-2 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,106; ЗПМ=14,282; МАТ=7,038	63	59		4

4-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (40 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (24 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ			5907,65	22,42						
2	ТЕР16-05-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	2	458,88	20,02	255,81	ТЕР16-05-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,377; МАТ=3,336	918	366	40	512
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (214 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			183,05							
3	ТСЦ-302-1485 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровой В-В размером: 1"	шт.	2	222,16		222,16	ТСЦ-302-1485 Кран шаровой В-В размером 1" (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,631	444			444
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
4	ТЕР16-02-005-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (2 перехода)	100 м трубопровода	0,01	38523,57	781,74	29596,27	ТЕР16-02-005-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=5,511; ЗГМ=14,332; МАТ=6,104	193	41	4	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (43 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (24 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			8145,56	36,55						
5	ТЕРМ11-02-022-03 Постан. Айтин. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	1	132,85		25,44	ТЕРМ11-02-022-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476	133	107		26
6	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай" июль 2011г	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (79 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (53 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	шт	1	107,41							
		Расходомер "Вэлэт ЭРСВ-420" диаметром 25 мм			15810		15810		15810			15810
11	ТЕРМ11-02-022-03 Постан. Айтин. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	1	132,85		25,44	ТЕРМ11-02-022-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476	133	107		26
12	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай" с гильзой	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (79 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (53 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	шт	1	107,41							
		Термопреобразователь "Вэлэт ТПС" L70			1825		1825		1825			1825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ТЕРМ08-03-574-01</b> Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,1	5397,78	10,88	3399,38	ТЕРМ08-03-574-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=1,549	540	199		340
14	<b>ТЕРМ11-04-029-01</b> Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (174 руб.); 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 м	20	1987,52	1,5	5,19	ТЕРМ11-04-029-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,446	666	562		104
		Сборка кабеля многожильного в пастикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10			34,3							
15	<b>ТСЦ-501-8224</b> Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (492 руб.); 92%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (313 руб.); 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	1000 м	0,02 20/1000	29,11		25678,85	ТСЦ-501-8224 Кабель ситовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в идной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	514			514
		Кабель ситовой с медными жилами с поливинилхлоридной оболочкой без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2			25678,85							
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										

## 4-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТСЦ-507-0915 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	15	23,51		23,51	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,171	353			353
17	ТЕРм12-10-001-01 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,01	15131,69	1565,98	6063,02	ТЕРм12-10-001-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,595; МАТ=2,839	151	75	16	60
		Территориальная поправка к базе 2007г МАТ=1,1 НР (55 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (37 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ			7502,69							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									21763	1536	61	20166
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 4-5, 11, 17, 13-14))									21993	1766	61	20166
Накладные расходы									1349			
Сметная прибыль									825			
Итого по смете:												
В том числе:									24167			
Материалы									20166			
Машины и механизмы									61			
ФОТ									1766			
Накладные расходы									1349			
Сметная прибыль									825			
Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									3705			
ВСЕГО по смете									27870			



ул.Краснознаменская, 106  
(наименование стройки)

201\_\_г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на установку прибора учета холодного водоснабжения

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 22040 руб.  
Средства на оплату труда 2893 руб.  
Сметная трудоемкость 22,25 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Счетчик ХВС ф 20 мм												
1	ТЕРр65-14-3 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм	100 м	0,01	4524,31	8,5	83,03	ТЕРр65-14-3 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,574; МАТ=6,825	45	44		1
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (30 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (18 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ	трубопровода		4432,78							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-005-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,01	38523,57	781,74	29596,27	ТЕР16-02-005-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=5,511; ЗПМ=14,332; МАТ=6,104	193	41	4	148
3	ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (43 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (24 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			8145,56	36,55						
		Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	590,04	27,59	379,4	ТЕР16-05-001-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,861; МАТ=3,784	1180	366	55	759
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (214 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			183,05							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТСЦ-302-1175 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровый диаметром: 50 мм	шт.	2	1076,38		1076,38	ТСЦ-302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штиф-демом для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-65р диаметром 50 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,132	2153			2153
5	ТЕР16-05-001-02 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм МАТ=1,1	1 шт.	1	590,04	27,59	379,4	ТЕР16-05-001- 02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,861; МАТ=3,784	590	183	28	379
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (193 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			183,05							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТСЦ-301-1665</b> Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч1р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 50 мм	шт.	1	494,98		494,98	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч1р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,826	495			495
7	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Термоториальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
		Установка счетчиков (водомеров) диаметр: до 32 мм	1 счетчик (водомер)	1	2833,84	7,56	2773,34	ТЕР16-06-005-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=6,875; МАТ=2,963	2834	53	8	2773
8	<b>ТЕР18-06-007-04</b> Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Термоториальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (56 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ										
		Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтров	0,1	27011,93	508,21	25239,19	ТЕР18-06-007-04 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=5,323; ЗПМ=14,29; МАТ=2,534	2701	126	51	2524

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (134 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (74 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			1264,53	9,65						1
9	ТЕР16-07-003-06 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	2250,23	32,82	1369,11	ТЕР16-07-003-06 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=3,838; ЗПМ=13,615; МАТ=3,278	4500	1697	66	2737
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1801 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (994 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			848,3	1,87					4	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									14691	2510	212	11969
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 5-9))									15069	2887	213	11969
Накладные расходы									2646		6	
Сметная прибыль									1462			
Итого по смете:									19177			
Итого												
В том числе:												
Материалы									11969			
Машины и механизмы									213			
ФОТ									2893			
Накладные расходы									2646			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль										1462		
Выдача тех. условий на установку счетчика ХВС										300		
Опломбировка счетчика ХВС										250		
Итого с учетом доп. затрат в тех ценах										19727		
Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										2313		
ВСЕГО по смете										22040		

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ул. Краснознаменская, 106  
(наименование стройки)

201\_\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на установку прибора учета тепловой энергии

Основание:  
Сметная стоимость 92230 руб.  
Средства на оплату труда 7517 руб.  
Сметная трудоемкость 50,22 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	
													оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Установка теплосчетчика													
1	ТЕР65-14-2 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до: 50 мм	100 м трубопровода	0,02	5561,34			ТЕР65-14-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34	111	111			
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (76 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СГ (46 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ				5561,34								

4-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм11-02-022-03 Послан. Аймин, Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	2	132,85		25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476	266	215		51
5	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай"	Термоториальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (158 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	шт	2	16310		16310		32620			32620
8	ТЕРм08-02-371-01 Послан. Аймин, Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Пускорегулирующий аппарат (ПРА) отдельно стоящий	1 шт.	4	170,61	10,88	12,03	ТЕРм08-02-371-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=3,759	682	591	44	47
9	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай"	Источник вторичного питания 220/24В	шт	4	1220		1220		4880			4880
10	ТЕРм11-02-022-02 Послан. Аймин, Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 20	1 шт.	2	125,53		18,12	ТЕРм11-02-022-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,515	251	215		36
11	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай"	Термоториальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (158 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	шт	2	1825		1825		3650			3650

д-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР16-02-007-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1 соединение	6	508,13	23,24	354,28	ТЕР16-02-007- 01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,254; МАТ=3,848	3049	784	139	2126
13	ТЕР16-02-007-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (830 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (458 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 соединение	2	130,61							
		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм			508,13	23,24	354,28	ТЕР16-02-007- 01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,254; МАТ=3,848	1016	261	46	709
14	ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (276 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (152 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 шт.	2	130,61							
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм			590,04	27,59	379,41	ТЕР16-05-001- 02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,861; МАТ=3,784	1180	366	55	759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ ФОТ СП (214 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			183,05							
15	ТСЛ-302-1485 Послан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровой В-В размером: 1"	шт.	2	222,16		222,16	ТСЛ-302-1485 Кран шаровой В-В размером 1" (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,631	444			444
16	ТЕРМ11-03-001-01 Послан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и плитах, масса, кг, до: 5	1 шт.	1	65,58		4,06	ТЕРМ11-03-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,599	66	62		4
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (45 руб.): 80%*0,85*0,94) от ФОТ СП (31 руб.): 60%*0,8*0,9) от ФОТ			61,52							
17	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-Алтай"	Тепловычислитель ТСРВ-034	шт	1	9600		9600		9600			9600
18	ТЕРМ12-10-001-01 Послан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,02	15131,69	1565,98	6063,02	ТЕРМ12-10-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,595; МАТ=2,839	303	150	31	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРм11-04-029-01 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (111 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (75 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 м	30	7502,69		5,19	ТЕРм11-04-029-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,446	1029	873		156
20	ТЕРм08-03-574-01 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,32	5397,78	10,88	3399,38	ТЕРм08-03-574-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=1,549	1727	636		1088
21	ТСЦ-507-0915 Послан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (555 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (342 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	М	15	23,51		23,51	ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	363			363
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										



АНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-501-8235 Послан. Адмил. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,03 30/1000	34937,62		34937,62	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,482	1048			1048
23	ТЕРп02-01-001-01 Послан. Адмил. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2	1 система	1	2266,44			1 2011-4 кв ОЗП=14,34; ЗМ=4,34; ЗПМ=14,34; МАТ=4,27	2266	2266		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах		Термустойчивая поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1353 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (751 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ			2266,44							
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 12-15, 2, 10, 16, 18, 8, 20, 19, 23))					64541	6530	318	57693	6			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 12-15, 2, 10, 16, 18, 8, 20, 19, 23))					65522	7510	319	57693	7			
Накладные расходы					5209							
Сметная прибыль					3074							
Итого по смете:					73805							
Итого												
В том числе:												
Материалы					57693							
Машины и механизмы					319							
ФОТ					7517							
Накладные расходы					5209							

# ИД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								3074			
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат								69095			
	Разработка проекта на установку теплосчетчика								6000			
	<b>Итого</b>								<b>75095</b>			
	Итого с прочими затратами (4 7 10)								79805			
	Выдача тех. условий на установку теплосчетчика								844			
	Опломбировка теплосчетчика								900			
	<b>Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах</b>								<b>81549</b>			
	Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,17+12+СП*0,15)*0,18								10684			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>92230</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)