

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО "ТрансМедиа"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Протокол собрания собственников жилья №

" " " 201 г.

Жилой дом по пр. Ленина, 39 в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

Основание:

Сметная стоимость строительных работ
1540570 руб.

Средства на оплату труда 223241 руб.

Сметная трудоемкость 1820,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр58-17-4 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (8063 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (5690 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	12,335 <small>1233,5/100</small>	857,69	0,59		ТЕРр58-17-4 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,682	10580	10573	7	
					857,1							
2	ТЕРр58-3-1 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1046 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (739 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,62 <small>162/100</small>	847,56	0,64		ТЕРр58-3-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,667	1373	1372	1	
					846,92							
3	ТЕРр58-4-1 Постан. Админ. Алтайск кр.	Разборка паралетных решеток	100 м паралетных решеток	1,54 <small>154/100</small>	1395,21	5,09		ТЕРр58-4-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,624	2149	2141	8	

1	Грэд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1633 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1152 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ				1390,12						
4 ТЕРр58-2-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1480 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1045 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 окон	0,06	32383,6	32,7			ТЕРр58-2-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,629	1943	1941	2
5 ТЕРр59-2-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка деревянных чердачных лестниц Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (150 руб.): 76%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м марша	0,042	5109	6,54			ТЕРр59-2-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,627	215	215	
6 ТЕР46-04-001-04 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка: стен кирпичных Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (4055 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2325 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 м3	4	1210,97	340,1			ТЕР46-04-001-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,542; ЗПМ=14,33	4844	3484	1360
					870,87	131,98					528

Деревянные конструкции

7 ТЕР10-01-003-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство слуховых окон Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 НР (4663 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (2119 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 слуховое окно	6	2280,21	144,69		1360,28	ТЕР10-01-003-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,312; ЗПМ=14,338; МАТ=5,371	13681	4651	868
					775,24	21,15					127
8 ТСЦ-101-0933 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Скобяные изделия	компл.	6	78,15			78,15	ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=10,311	469		469

Град-СМЕТА				3								
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1												
37	ТЕРр58-18-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1 100/100	7691,54	110,1	3249,62	ТЕРр58-18-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,742; МАТ=4,947	7692	4332	110	3250
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1				4331,83								
9	ТЕР26-02-018-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,5 650/100	2134,83	433,82	16,95	ТЕР26-02-018-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,025; ЗПМ=14,385; МАТ=3,51	13876	10946	2820	110
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1				1684,06								
10	ТСЦ-113-8071 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	кг	209,3	134,12		134,12	ТСЦ-113-8071 Антисептик- антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,453	28070			28070
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1												
Покрытие крыши												
11	ТЕР12-01-015-03 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	12,335 1233,5/100	1097,71	157,72		ТЕР12-01-015-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,302; ЗПМ=14,311; МАТ=5,113	13540	11595	1945	

1	Град-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		86,33 = 747,59 - 0,05 x 3 171,15 - 110 x 4,57 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (11813 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (5445 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			939,99	25,04					309	
12	текущая цена	Изоспан	м2	1356,85 1233,5*1,1	18,7		18,7	18,7 1 текущая цена	25373			25373
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
13	ТЕР12-01-023-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам средней сложности Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (61621 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (28407 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 кровли	12,335 1233,5/100	41622,1	687,03	36053,25	ТЕР12-01-023-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,692; ЗПМ=14,346; МАТ=2,854	513409	60217	8474	44718
					4881,83	152,25					1878	
14	ТСЦ-101-4128 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	60	475,72		475,72	ТСЦ-101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,665	28543			28543
15	ТЕР12-01-009-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство желобов настенных из оцинкованной стали с прокладкой из толя	100 м желобов	1,62 162/100	74742,38	1796,97	63036,29	ТЕР12-01-009-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,773; ЗПМ=14,339; МАТ=2,96	121083	16053	2911	10219

ГРЕНД-СМЕТА													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	ТЕР12-01-012-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (16584 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (7645 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м ограждения	1,54 154/100	9909,11	406,51	17646,3	ТЕР12-01-012-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,431; ЗПМ=14,318; МАТ=4,765	28899	1248	475	659	27176
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1324 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (610 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			810,7	55,84					86		
17	ТЕР15-04-030-04 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,77	9823,6	24,76	1162,33	ТЕР15-04-030-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,951; ЗПМ=15,2; МАТ=2,417	7564	6650	19		895
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5775 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (2575 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			8636,5	1,71					1		
Вентшахта													
18	ТЕР08-02-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кладка стен из керамического кирпича наружных простых при высоте этажа до 4м	1 м3 кладки	4	4284,71	166,03	3503,4	ТЕР08-02-001-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452	17139	2461	664		14014

1	Град-СМЕТ-А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2514 руб.): 122%*0,9 * 0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (1325 руб.): 80%*0,85 * 0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 оштукатурива емой поверхности	1,06 106/100	615,28	76,98	2852,8	ТЕР15-02-016-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=9,57; ЗПМ=14,334; МАТ=4,149	14060	9951	1085	308	
19	ТЕР15-02-016-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9455 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (4215 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 оштукатурива емой поверхности	1,06 106/100	13263,79	1023,15	884,23				937		3024
20	ТЕР15-04-014-03 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Окраска фасадов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (791 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (353 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,06 106/100	2106,64	38,87	1208,59	ТЕР15-04-014-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,575; МАТ=1,62	2233	911	41		1281
21	ТЕР20-02-010-08 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	1 зонт	12	551,76	42,74	65,4	ТЕР20-02-010-08 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,081; ЗПМ=13,615; МАТ=3,423	6621	5323	513		785

Грaнд-СМЕТА				3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5657 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (3122 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ					443,61	1,87					22	
22	ТСЦ-301-0295 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, - прямоугольные, периметром шахты 4000 мм			шт.	12	4714,15				4714,15	ТСЦ-301-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,91	56570			56570
				Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1												
23	ТСЦ-301-1193 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали			кг	84	41,6				41,6	ТСЦ-301-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,17	3494			3494
				Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1												
24	ТЕР20-02-010-07 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм			1 зонт	12	468,03			41,01	64,88	ТЕР20-02-010-07 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,134; ЗПМ=13,615; МАТ=3,425	5616	4346	492	778
				Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4623 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (2551 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ					362,14	1,87					22	

1	Град-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТСЦ-301-0294 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали; прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	12	3035,17		3035,17	ТСЦ-301-0294 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,956	36422			36422
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
26	ТСЦ-301-1193 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кронштейны и подставки сортовой стали	кг	84	41,6		41,6	ТСЦ-301-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,17	3494			3494
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
27	ТЕР10-01-052-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство: лестниц внутриквартирных без подшивки	1 м2 горизонтальной проекции	4,2	2042,65	45,36	1459,02	ТЕР10-01-052-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,86; МАТ=4,918	8579	2261	191	6127
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2206 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (1002 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ				538,27						
28	ТЕР16-04-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,64	35066,05	38,92	26646,41	ТЕР16-04-001-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,235; ЗПМ=11,813; МАТ=2,93	22442	5364	25	17053
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5685 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (3137 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ				8380,73	9,6				6	

Грэд-СМЕТА													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
29	ТЕР26-01-011-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными М-125, толщиной 60мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1576 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (939 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 м3 изоляция	1,01	5345,47 1886,57	386,58	3072,32	ТЕР26-01-011-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,821; МАТ=3,203	5399	1905	390	3104	
30	ТЕР26-01-054-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (736 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (439 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,2351	18382,49 3786,66	382,24	14213,58	ТЕР26-01-054-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,204; МАТ=9,252	4322	890	90	3342	
Водосточные трубы													
31	ТЕРр58-10-2 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (9618 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (6787 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м	1,4 140/100	28878,55 9007,96	48,38	19822,21	ТЕРр58-10-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=1,469	40430	12611	68	27751	
32	ТЕРр58-10-4 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Смена частей водосточных труб: колен с люлек Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (3743 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2641 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,36	30733,25 13634,04	48,38	17050,83	ТЕРр58-10-4 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=2,096	11064	4908	17	6139	
33	ТЕРр58-10-7 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от	Смена частей водосточных труб: воронок с люлек	100 шт.	0,1	46875,29	48,38	34656,98	ТЕРр58-10-7 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=4,02	4688	1217	5	3466	

1	Град-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (928 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (655 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)	100 шт.	0,1	22504,85	48,38	17057,75	ТЕР58-10-5 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=2,096	2250	540	5	1705
34	ТЕР58-10-5 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (412 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (291 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			5398,72							
35	СЦП3-3-26	ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ЗА 1 Т ГРУЗА	50	19,63	2,56		СЦП3-3-26 Индексы к ТЕР 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,34; ЗПМ=14,34	981	853	128	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (902 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (488 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ			17,06	2,58					129	
36	СЦП3-3-10-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ КЛАСС ГРУЗА 1	1 т	50	61,89	61,89		СЦП3-3-10-1 Индексы к ТЕР 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,34; ЗПМ=14,34	3094		3094	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 37, 31-34, 5-7, 27, 9, 29-30, 11-17, 19-20, 18, 21-26, 28, 35))												
	Накладные расходы								1072201	188959	25808	857434
	Сметная прибыль										5163	
Итого по смете:									1101320	217303	26583	857434
Итого									179534		5938	
	В том числе:								93602			
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ								1374456			
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ+ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18											
ВСЕГО по смете												
									857434			
									26583			
									223241			
									179534			
									93602			
									166114			
									1540570			

Составил

экономист Карчагина Ю.А.

Wash -

Проверил