



УТВЕРЖДАЮ:

Протокол собрания  
собственников жилья № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Жилой дом по пр. Ленина, 45 в г. Рубцовске Алтайского края  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2093710 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 320357 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2585,57 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕРр58-17-4 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Разборка покрытой кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (10126 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (7146 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	15,49 1549/100	857,69	0,59		ТЕРр58-17-4 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,682	13286	13277	9
2	ТЕРр58-3-1 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1344 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (948 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,08 208/100	847,56	0,64		ТЕРр58-3-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,667	1763	1762	1
3	ТЕРр58-4-1 Постан. Админ. Алтайск кр.	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	2 200/100	1395,21	5,09		ТЕРр58-4-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,624	2790	2780	10

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10
№12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (2120 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1496 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ				1390,12				
4	ТЕРр58-2-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных	100 окон	0,07	32383,6	32,7		ТЕРр58-2-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,629	2265
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (1728 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1219 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			32350,9				
5	ТЕРр59-2-1 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка деревянных чердачных лестниц	100 м марша	0,05	5109	6,54		ТЕРр59-2-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,627	255
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (178 руб.): 76%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (127 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ			5102,46				
6	ТЕР46-04-001-04 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка: стен кирпичных	1 м3	25	1210,97	340,1		ТЕР46-04-001-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,542; ЗПМ=14,33	21772
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (25340 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (14531 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ			870,87	131,98			3299
Деревянные конструкции									
7	ТЕР10-01-003-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	7	2280,21	144,69	1360,28	ТЕР10-01-003-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,312; ЗПМ=14,338; МАТ=5,371	15961
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5440 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (2472 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			775,24	21,15			1013
									148
									9521

ЭД-СМЕТА				3									
Скобяные изделия				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-101-0933 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г MAT=1,1			компл.	7	78,15		78,15	ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) MAT=10,311	547			547
37	ТЕРр58-18-1 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм  Территориальная поправка к базе 2001г MAT=1,1			100 м2 сменяемой обрешетки	2,1 210/100	7691,54	110,1	3249,62	ТЕРр58-18-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,742; MAT=4,947	16152	231	6824
9	ТЕР26-02-018-01 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НТБ 251  Территориальная поправка к базе 2001г MAT=1,1			100 м2 обрабатываемой поверхности	7,9 790/100	2134,83	433,82	16,95	ТЕР26-02-018-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,025; ЗПМ=14,385; MAT=3,51	16865	3427	134
10	ТСЦ-113-8071 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины  Территориальная поправка к базе 2001г MAT=1,1			кг	254,4	134,12	23,2	134,12	ТСЦ-113-8071 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) MAT=4,453	34119	183	34119
Покрытие крыши													
11	ТЕР12-01-015-03 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой			100 м2 изолируемой поверхности	15,49 1549/100	1097,71	157,72	17004	ТЕР12-01-015-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,302; ЗПМ=14,311; MAT=5,113	14561	2443	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		86,33 = 747,59 - 0,05 x 3 171,15 - 110 x 4,57 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (14834 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (6839 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			939,99	25,04					388	
12	текущая цена	Изоспан	м2	1703,9 1549*1,1	18,7		18,7	1 текущая цена	31863		31863	
13	ТЕР12-01-023-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам средней сложности  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (77382 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (35673 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 кровли	15,49 1549/100	41622,1	687,03	36053,25	ТЕР12-01-023-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,892; ЗПМ=14,346; МАТ=2,854	644726	75620	10642  2358	558464
14	ТСЦ-101-4128 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	70	475,72		475,72	ТСЦ-101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,665	33301			33301
15	ТЕР12-01-009-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство желобов настенных из оцинкованной стали с прокладкой из толя	100 м жел обов	2,08 208/100	74742,38	1796,97	63036,29	ТЕР12-01-009-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,773; ЗПМ=14,339; МАТ=2,96	155464	20611	3738	131115

ЭД-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (21293 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (9816 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			9909,11	406,51					846	
16	ТЕР12-01-012-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2 200/100	18765,67	308,67	17646,3	ТЕР12-01-012-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,431; ЗПМ=14,318; МАТ=4,765		37531	1621	617	35293
			Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1720 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (793 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			810,7	55,84					112	
17	ТЕР15-04-030-04 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	9823,6	24,76	1162,33	ТЕР15-04-030-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,951; ЗПМ=15,2; МАТ=2,417		9824	8637	25	1162
			Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7501 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (3344 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			8636,5	1,71					2	
Вентшахта													
18	ТЕР08-02-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	25	4284,71	166,03	3503,4	ТЕР08-02-001-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,639; ЗПМ=14,321; МАТ=7,452		107118	15382	4151	87885

1	ГРЯД-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17460 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (9744 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			615,28	76,98					1924
19	ТЕР15-02-016-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6 160/100	13263,79	1023,15	2852,8	ТЕР15-02-016-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=9,57; ЗПМ=14,334; МАТ=4,149	21222	15021	1637
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (14271 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (6362 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			9387,83	884,23					1415
20	ТЕР15-04-014-03 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Окраска фасадов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6 160/100	2106,64	38,87	1208,59	ТЕР15-04-014-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,575; МАТ=1,62	3371	1375	62
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1194 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (532 руб.): 55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			859,18						
21	ТЕР20-02-010-08 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	1 зонт	15	551,76	42,74	65,4	ТЕР20-02-010-08 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,081; ЗПМ=13,615; МАТ=3,423	8276	6654	641
											981

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-301-0295 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали; прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	15	443,61	1,87	3705,01	ТСЦ-301-0293 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,073	55575	28	55575
23	ТСЦ-301-1193 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	105	41,6		41,6	ТСЦ-301-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,17	4368		4368
24	ТЕР20-02-010-07 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	1 зонт	15	468,03	41,01	64,88	ТЕР20-02-010-07 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,134; ЗПМ=13,615; МАТ=3,425	7020	5432	973
24	ТЕР20-02-010-07 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	1 зонт	15	362,14	1,87				28	

1	Град-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТСЦ-301-0294 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали; прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	15	3155,31		3155,31	ТСЦ-301-0293 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,073	47330		
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
26	ТСЦ-301-1193 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	75	41,6		41,6	ТСЦ-301-1193 Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,17	3120		3120
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
27	ТЕР10-01-052-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Устройство: лестниц внутриквартирных без подшивки  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2626 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (1193 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции	5	2042,65	45,36	1459,02	ТЕР10-01-052-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,86; МАТ=4,918	10213	2691	227 7295
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
28	ТЕР16-04-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7106 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (3921 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м трубопровода	0,8	35066,05	38,92	26646,41	ТЕР16-04-001-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,235; ЗПМ=11,813; МАТ=2,93	28063	6705	31 8 21317
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									



№ п/п	Наименование работ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными М-125, толщиной 60мм	1 м3	1,1395	5345,47	386,58	3072,32	ТЕР26-01-011-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,821; МАТ=3,203	6091	2150	441	3500
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1778 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (1059 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 м3 изоляция		1886,57							
36	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,31	18382,49	382,24	14213,58	ТЕР26-01-054-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,204; МАТ=9,252	5699	1174	118	4407
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (971 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (578 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	поверхности покрытия изоляция		3786,66							
Водосточные трубы											
29	Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с люлек	100 м	1,4 140/100	28878,55	48,38	19822,21	ТЕР58-10-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=1,469	40430	12611	68	27751
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (9618 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (6787 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			9007,96							
30	Смена частей водосточных труб: колен с люлек	100 шт.	0,36	30733,25	48,38	17050,83	ТЕР58-10-4 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=2,096	11064	4908	17	6139
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (3743 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2641 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			13634,04							
31	Смена частей водосточных труб: воронок с люлек	100 шт.	0,1	46875,29	48,38	34656,98	ТЕР58-10-7 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=4,02	4688	1217	5	3466
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (3743 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2641 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ										

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	43
17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (928 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (655 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ				12169,93							
32	ТЕРр58-10-5 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Смена частей водосточных труб: отливов (отметов)  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (412 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (291 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,1	22504,85	48,38	17057,75	ТЕРр58-10-5 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,862; МАТ=2,096	2250	540	5	1705
33	СЦП1-3-26	ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНЫЙ  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (902 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (488 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	3А Т ГРУЗА	50	19,63	2,56		СЦП1-3-26 Индексы к ТЕР 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,34; ЗПМ=14,34	981	853	128	
34	СЦП3-3-10-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ КЛАСС ГРУЗА 1  Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т	50	61,89	61,89		СЦП3-3-10-1 Индексы к ТЕР 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,34; ЗПМ=14,34	3094		3094	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 37, 29-32, 5-7, 27, 9, 35-36, 11-17, 19-20, 18, 21-26, 28, 33))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18												
ВСЕГО по смете												