



Согласовано: _____
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ: _____

№ _____ 2012 г. _____ 2012 г.

г.Рубцовск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши по адресу пр. Ленина, 133

Сметная стоимость строительных работ _____ 1537301 руб.
Средства на оплату труда _____ 299849 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2184,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2011/4 кв..

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч.	Мат-ы	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.													
Демонтажные работы													
1	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 окон	0,02	2056,91 2044,47	12,44			ТЕРр58-2-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,629	41	41		
2	ТЕРр58-13-1	Разборка покрытия из рулонных материалов: насухо без промоздки кромок Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	100 м2 кровли	13,5	24,81 21,11	3,7			ТЕРр58-13-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,86; МАТ=5,074	335	285	50	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м2 покрытия	13,5	135,99 103,19	32,8			ТЕР46-04-008-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,872	1836	1393	443	
4	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	13,5	142,18	41,97			ТЕРр58-1-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,64; ЗПМ=14,329	1919	1353	566	