

г.Рубцовск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши по адресу: пер.Гражданский, 46а

Сметная стоимость строительных работ 647794 руб.
 Средства на оплату труда 134188 руб.
 Сметная трудоемкость 975,73 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2011/4 кв.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	В т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 2.													
1	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м труб и покрытий	1,4	59,3	0,24		ТЕРp58-3-1 Индексы к ППР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,667	83	83			
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2 стяжки	6,4	316,7	160,35		ТЕР12-01-017-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,787; ЗПМ=14,332, МАТ=5,13	2027	1001	102,6	89	
3	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	1 м3 утеплителя	8,52	719,2	40,83		ТЕР12-01-014-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,864; ЗПМ=14,33; МАТ=3,889	6128	193	3,48	5587	