

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации города Рубцовска

О.Г.Обухович
" 29 " 11 - 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы
Администрации города РубцовскаД.З.Фельдман
" 29 " 11 - 2016г.Комитет по управлению имуществом Администрации города
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли здания гостиницы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 410,41 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 579 чел.час
 Средства на оплату труда 99,56 тыс.руб.
 Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объём	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕРр58-18-1 Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм 100 м2 сменяемой обрешетки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) Накладные расходы от ФОТ(8637,55 руб.)6132,66 Сметная прибыль от ФОТ(8637,55 руб.)4491,53 Всего с НР и СП24058,65	1,2	994,56	347,39 ----- 630,84	16,33	1193,47	416,87 ----- 757	19,60	20,72 ----- 6,084	9,761	13434,46	8637,55 ----- 4605,59	191,32
2	ТЕРр58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) Накладные расходы от ФОТ(4871,89 руб.)3459,04	0,18	3085,12	1306,27 ----- 1719,64	59,21	555,32	235,13 ----- 309,53	10,66	20,72 ----- 7,56	9,554	7313,79	4871,89 ----- 2340,05	101,85

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль от ФОТ(4871,89 руб.)2533,38												
	Всего с НР и СП13306,21												
3	ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%)	6,1	4341,76	662,07	246,22	26484,74	4038,63	1501,94	20,72	7,983	202527,56	83680,41	11989,99
				3433,47	18,79		20944,17	114,62	5,102	20,709		106857,16	2373,67
	Накладные расходы от ФОТ(86054,08 руб.)61098,4												
	Сметная прибыль от ФОТ(86054,08 руб.)44748,12												
	Всего с НР и СП308374,08												
4	ТССЦпг-01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%)	15	3,43		3,43	51,45		51,45		8,877	456,72		456,72
	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ												
	СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
	Всего с НР и СП456,72												
5	ТССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%)	15	11,56		11,56	173,40		173,40		9,26	1605,68		1605,68
	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ												
	СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
	Всего с НР и СП1605,68												
Итого прямые затраты по смете						7007,69	4690,63	1757,05			7007,69	4690,63	1757,05
							560,01	114,62				560,01	114,62
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											115313,75	97189,85	14345,56
												3778,34	2373,67
В том числе (справочно):													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонд оплаты труда (ФОТ)					4805,25					99563,52		
	материалы					560,01					3778,34		
	эксплуатация машин и механизмов					1757,05					14345,56		
	Накладные расходы					3988,36					70690,10		
	Сметная прибыль					3123,41					51773,03		
	Итого					14119,46					237776,88		
	НДС 18%										42799,84		
	ВСЕГО по смете без материалов										280576,72		

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

№ пп	Наименование ресурса	Ед. изм	Кол-во	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	823,5	109 255
3	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,244	12 875
4	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,85	2 326
5	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,96	5 374
ИТОГО:				129 830

Составил:

О.В. Сидорова
ООО «УКС» г. Рубцовск