

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "Техсоюз"

Гавриловский С.А.



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
города Рубцовска
Фельдман Д.З.

09 2007 г.

г.Рубцовск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж теплового узла в гараже по адресу пр-кт Ленина 130(объект казны муниципального образования г.Рубцовска)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 59279,05 руб.
Средства на оплату труда _____ 9911,02 руб.
Сметная трудоемкость _____ 45,8 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
3	ТЕР18-06-005-01	Установка элеваторов,номер: 1, 2	10 шт.	0,1	4693,47	561,28		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ОМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	532,86	475,2	57,66		21,58	2,16
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>			4132,2	101,89					11,72		0,4625	0,05
5	ТЕР16-05-001-02	Установка затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт	4	294,41	32,98		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48;	1337,87	1202,57	135,3		1,47	5,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	комплект	10	24,02			2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ЭМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	276,26	276,26			0,12	1,2
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>												
14	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровод	0,06	6639,82	419,97		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ЭМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	455,58	429,17	26,41		32,97	1,98
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>												
15	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровод	0,049	6639,82	419,97		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ЭМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	372,06	350,49	21,57		32,97	1,62
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>												
15	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	7068,73	23,15		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ЭМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	1219,07	1215,37	3,7		40,59	6,09
		<i>Отделочные работы</i>												
15	ТЕРр65-05-03	Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм	100 шт.	0,02	20715,93	150,94		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ЭМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	476,19	473	3,19		133	2,66
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</i>												
15	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопроводов	0,6	873,34	189,39		2001 тек1 2017-2 кв ОЗП=20,48; ЭМ=7,15; ЗПМ=20,48; МАТ=0	591,76	471,93	119,83		3,52	2,11
		<i>Теплоизоляционные работы</i>												

Раздел 2. Материал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	текущая цена	затвор шаровый ф 50 мм	шт	4	1220,94		1220,94	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	4883,76			4883,76		
		<i>Материалы</i>												
17	текущая цена	кран шаровый ф 50 мм	шт	4	1397,4		1397,4	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	5589,6			5589,6		
		<i>Материалы</i>												
18	текущая цена	резьба ф 50 мм	шт	4	32,64		32,64	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	130,56			130,56		
		<i>Материалы</i>												
19	текущая цена	отвод ф 50 мм	шт	10	63,24		63,24	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	632,4			632,4		
		<i>Материалы</i>												
20	текущая цена	элеватор №1	шт	1	2789,7		2789,7	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	2789,7			2789,7		
		<i>Материалы</i>												
21	текущая цена	фланец ф 40 мм	шт	1	219,3		219,3	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	219,3			219,3		
		<i>Материалы</i>												
22	текущая цена	фланец ф 50 мм	шт	16	244,8		244,8	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	3916,8			3916,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	текущая цена	термометры	шт	4	295,8		295,8	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	1183,2			1183,2		
		<i>Материалы</i>												
30	текущая цена	кран трехходовой	шт	4	193,8		193,8	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	775,2			775,2		
		<i>Материалы</i>												
31	текущая цена	фильтр ф 50 мм	шт	2	1387,2		1387,2	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	2774,4			2774,4		
		<i>Материалы</i>												
32	текущая цена	резьба ф 15 мм	шт	10	5,61		5,61	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	56,1			56,1		
		<i>Материалы</i>												
33	текущая цена	кран шаровый ф 15 мм	шт	10	137,7		137,7	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	1377			1377		
		<i>Материалы</i>												
35	текущая цена	арматура ф 12мм	м	3	38,06		38,06	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	114,17			114,17		
		<i>Материалы</i>												
35	текущая цена	муфта ф 15 мм	шт	4	13,77		13,77	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	55,08			55,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	текущая цена	лента "Фум"	рул	1	43,86		43,86	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	43,86			43,86		
		<i>Материалы</i>												
43	текущая цена	труба ф 20 мм	м	4	78,54		78,54	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	314,16			314,16		
		<i>Материалы</i>												
44	текущая цена	кран шаровый ф 20 мм	шт	2	216,24		216,24	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	432,48			432,48		
		<i>Материалы</i>												
45	текущая цена	резьба ф 20 мм	шт	4	6,12		6,12	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	24,48			24,48		
		<i>Материалы</i>												
46	текущая цена	отвод ф 20 мм	шт	6	14,79		14,79	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	88,74			88,74		
		<i>Материалы</i>												
47	текущая цена	труба ф 15 мм	м	6	65,28		65,28	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	391,68			391,68		
		<i>Материалы</i>												
48	текущая цена	изоляц. материал TUBEX	м	6	40,8		40,8	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	244,8			244,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Материалы</i>												
48	текущая цена	скотч	рул	1	142,8		142,8	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	142,8			142,8		
		<i>Материалы</i>												
49	текущая цена	эмаль красная	кг	2	176,04		176,04	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	352,08			352,08		
		<i>Материалы</i>												
50	текущая цена	эмаль синяя	кг	2	176,42		176,42	2001 тек2 заготовительн о-складские расходы 2% МАТ=1,02	352,84			352,84		
		<i>Материалы</i>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									43942,66	8417,3	902,25	34623,11		45,8
											200,97			0,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									45235,41	9679,91	932,39	34623,11		45,8
											231,11			0,94
Накладные расходы									8770,45					
Сметная прибыль									4748,48					
Итого по смете:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									19324,18					34,94
													0,73	
Отделочные работы									2547,77					6,09
													0,01	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1071,45					2,66
													0,01	
Теплоизоляционные работы									1187,83					2,11
													0,19	
Материалы									34623,11					
Итого									58754,34					45,8
													0,94	
В том числе:														
Материалы									34623,11					
Машины и механизмы									932,39					
ФОТ									9911,02					
Накладные расходы									8770,45					
Сметная прибыль									4748,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									126,23					
									270,27					
									128,21					
									59279,05					45,8
														0,94

Протерено
 скан. уст. Рубинотекса
 Оффис / Инженерно.

Александр А.И.
 Поминал
 14.09.12