



УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
 А.А. Мищерин.
 " 23 " мая 2018г.

МБОУ "Профильный лицей №24"
 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Ремонт кровли главного корпуса и актового зала (Унифлекс), МБОУ "Профильный лицей №24"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1763,038 тыс. руб.

Средства на оплату труда 271,189 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Главный корпус										
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=2,78	11,87 1187,0/100	151,68 107,33	44,35	1800	1274	526	14,38	170,69
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=2,781	0,84	77,43 64,03	13,4	65	54	11	8,58	7,21
4	ТЕР06-01-015-10 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=9,379; ЗПМ=22,315; МАТ=5,314	0,787	7110,23 107,13	37,05 1,98	5596	84	29 2	12,64	9,95
7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=6,162; ЗПМ=22,334; МАТ=6,678	11,8	1121,41 224,76	207,91 19,99	13233	2652	2453 236	27,22	321,2

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, до толщ. 40мм (100 м2 стяжки) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=6,422; ЗПМ=22,126; МАТ=6,823	11,8	1356,59 206,43	73,26 7,76	16008	2436	864 92	25	295
9	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-016-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=10,906; МАТ=4,93	11,8	188,13 23,41	3,52	2220	276	42	2,8	33,04
10	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1780 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,93	-0,531	3582,01		-1902				
11	ТССЦ-101-3051 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 (кг) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3051 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,308	531	36,36		19305				
12	ТЕРр53-7-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (100 м досок) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-7-1 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=10,893; МАТ=5,242	0,92	606,79 266,2	15,86	558	245	15	31,84	29,29
13	ТССЦ-102-0112 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-102-0112 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=5,216	-0,334	844,44		-282				
14	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	ветровая доска (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0367 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=5,693	0,4347 92°0,15'0,03"1,0 5	3306,12		1437				
15	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=7,723; ЗПМ=22,313; МАТ=3,4	0,88 88/100	13267,86 919,31	24,74 2,47	11676	809	22 2	112,75	99,22
16	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1875 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=3,328	-0,5882	15613,18		-10745				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ-101-2778 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2778 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=2,927	88	71,62		6303				
18	ТЕР12-01-002-09 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-09 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=6,314; ЗПМ=22,313; МАТ=3,991	11,87	10680,31 129,15	38,74 2,47	126775	1533	460 29	14,36	170,45
19	ТССЦ-101-1961 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1961 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=3,985	-1353	48,04		-64994				
20	ТССЦ-101-1962 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1962 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=3,985	-1377	40,83		-56226				
21	ТССЦ-101-3358 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Унифлекс ТКП (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3358 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,461	1353	36,91		49932				
22	ТССЦ-101-3359 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Унифлекс ХКП (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3359 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,469	1377	31,12		42851				
23	ТЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-05 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=19,043; ЭМ=6,13; ЗПМ=19,802; МАТ=6,222	0,0072 0,6*0,6*2/100	44889,21 922,8	1017,13 108	323	7	7 1	114,144	0,82
24	ТЕР10-01-039-05 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-05 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=19,043; ЭМ=6,13; ЗПМ=19,802; МАТ=6,222	0,0072 0,6*0,6*2/100	56111,52 1153,5	1271,41 135	404	8	9 1	142,68	1,03
25	ТССЦ-203-0238 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0238 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=6,331	-0,72	514,73		-371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Тек.ст-ть "ВДПО"	Люки в перекрытиях с установкой (12000р) (шт) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	2	10179,79			20360			
Раздел 2. Актовый зал										
27	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=2,78	4,77 477,0/100	151,68 107,33	44,35	724	512	212	14,38	68,59
28	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=2,781	0,44	77,43 64,03	13,4	34	28	6	8,58	3,78
29	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-16-3 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=7,361; ЗПМ=22,326; МАТ=6,837	0,48	2106,54 1100,96	88,72 12,7	1011	528	43 6	129,9	62,35
30	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-016-02 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=10,906; МАТ=4,93	4,77	188,13 23,41	3,52	897	112	17	2,8	13,36
31	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1780 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,93	-0,2147	3582,01		-769				
32	ТССЦ-101-3051 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 (кг) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3051 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,308	215	36,36		7816				
33	ТЕРр53-7-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (100 м досок) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-7-1 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=10,893; МАТ=5,242	0,72	606,79 266,2	15,86	437	192	11	31,84	22,92
34	ТССЦ-102-0112 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-102-0112 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=5,216	-0,2614	844,44		-221				


Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦ-203-0367 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	ветровая доска (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-203-0367 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=5,693	0,3402 72'0,15'0,03'1,0 5	3306,12		1125				
36	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=7,723; ЗПМ=22,313; МАТ=3,4	0,44 44/100	13267,86 919,31	24,74 2,47	5838	404	11 1	112,75	49,61
37	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1875 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=3,328	-0,3441	15613,18		-5372				
38	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2778 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=2,927	44	71,62		3151				
39	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-09 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) ОЗП=22,32; ЭМ=6,314; ЗПМ=22,313; МАТ=3,991	4,775 477,5/100	10680,31 129,15	38,74 2,47	50998	617	185 12	14,36	68,57
40	ТССЦ-101-1961 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1961 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=3,985	-544,4	48,04		-26151				
41	ТССЦ-101-1962 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Изопласт П ЭПП-4,0 (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1962 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=3,985	-553,9	40,83		-22617				
42	ТССЦ-101-3358 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Унифлекс ТКП (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3358 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,461	544,4	36,91		20091				
43	ТССЦ-101-3359 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр</i>	Унифлекс ХКП (м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3359 (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2018-1 кв.) МАТ=4,469	553,9	31,12		17237				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-043 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2017, изм-1,2) 2018-1 кв.) ЭМ=10,402	24	3,28	3,28	79		79		
45	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-010 (Индексы к ФЕР по Алтайскому краю (ред-2017, изм-1,2) 2018-1 кв.) ЭМ=10,144	24	11,42	11,42	274		274		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						238908	11771	5276		1427,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1253228	262681	32305	382	1427,08
Накладные расходы						217908				
Сметная прибыль						105570				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						92158				250,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						33396				9,95
Кровли						1360674				1050,45
Стены (ремонтно-строительные)						21322				52,21
Деревянные конструкции						17332				1,85
Конструкции из кирпича и блоков						20360				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						27863				62,35
Погрузо-разгрузочные работы						822				
Перевозка грузов автотранспортом						2779				
Итого						1576706				1427,08
В том числе:										
Материалы						958242				
Машины и механизмы						32305				
ФОТ						271189				
Накладные расходы						217908				
Сметная прибыль						105570				
Компенсация НДС (958242+(32305-8508)+217908*0,1712+105570*0,15)*0,18						186332				
ВСЕГО по смете						1763038				1427,08

ЗАКАЗЧИК



Составил



ПОДРЯДЧИК