

ООО "АПС групп"

Проектный отдел

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства регистрационный номер СРО-П-081-5401303675-00430-5 от 29.12.2015 г.

Заказчик: Администрация города Рудцовска Алтайского края

Капитальный ремонт жилой квартиры №42 по
ул.Дзержинского, 19 в г.Рудцовске.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального
строительства»

138-19-СМ

Том 5

2019 г.

ООО "АПС групп"

Проектный отдел

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства регистрационный номер СРО-П-081-5401303675-00430-5 от 29.12.2015 г.

Заказчик: Администрация города Рубцовска Алтайского края

Капитальный ремонт жилой квартиры №42 по ул.Дзержинского, 19 в г.Рубцовске.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

138-19-СМ

Том 5

Директор



(подпись)

В.С.Казанцев

(Ф.И.О)

ГИП:

Е.Г.Черкашина

(подпись)

(Ф.И.О)

2019г

Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	138-19 -СМ	Лист
						2

Стройка: 5-ти этажный жилой дом по ул. Дзержинского, 19 в г. Рубцовске.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Жилая квартира №42 по ул. Дзержинского, 19 в г. Рубцовске. Капитальный ремонт.

Основание: 138-19 АР, ИОСЗ

базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость: 32,447 тыс. руб.	335,309 тыс. руб.
монтажных работ: 0,351 тыс. руб.	7,017 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0,293 тыс.чел.ч	0,293 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 2,596 тыс. руб.	55,975 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)".

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн.	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч з/п		Материал	В т.ч з/п				ал	з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. ДЕМОНТАЖ

1. ФЕРр 56-11-1	0,055	33,43	<u>33,43</u>		2	<u>2</u>			21,600	1,000	40	<u>40</u>	
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)									6,743	21,600			
Снятие наличников (гардин прим.),													
100 м													
<i>Накладные расходы</i>			82			2				82		33	
<i>Плановые накопления / Сметная</i>			62			1				62		25	
<i>прибыль</i>													
<i>Всего с НР и СП</i>						5						98	
2. ФЕРм 08-03-593-11	3	7,00	<u>5,83</u>	<u>1,16</u>	21	<u>17</u>	<u>3</u>		21,600	7,918	406	<u>378</u>	<u>28</u>
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)				<u>0,16</u>					7,879	19,962			<u>9</u>
(Демонтаж)													
Снятие люстр и подвесов с													
количеством ламп: до 5, шт.													
<i>Начисления: НЗ= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0</i>													
<i>Накладные расходы</i>			95			16				95		368	
<i>Плановые накопления / Сметная</i>			65			11				65		252	
<i>прибыль</i>													
<i>Всего с НР и СП</i>						48						1 025	
3. ФЕРм 10-08-002-02	3	9,70	<u>9,70</u>		29	<u>29</u>			21,600		628	<u>628</u>	

											3,960			
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 (Демонтаж))														
Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.														
<i>Начисления: Н5= 0.6, Н48= 0</i>														
<i>Накладные расходы</i>											80	23	80	502
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>											60	17	60	377
<i>Всего с НР и СП</i>												70		1 507
4. ФЕР 15-01-051-02	0,2845	238,54	<u>231,02</u>	<u>7,52</u>	68	<u>66</u>	<u>2</u>	21,600	8,417	1 438	<u>1 420</u>	<u>18</u>		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 (Демонтаж))														
Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2, 100 м2														
<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>														
<i>Накладные расходы</i>											105	69	105	1 499
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>											55	36	55	785
<i>Всего с НР и СП</i>												174		3 723
5. ФЕР 46-04-012-03	0,0382	1 082,58	<u>840,63</u>	<u>241,95</u>	41	<u>32</u>	<u>9</u>	21,600	10,515	791	<u>694</u>	<u>97</u>		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)														
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, 100 м2														
<i>Накладные расходы</i>											110	40	110	855
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>											70	25	70	544
<i>Всего с НР и СП</i>												106		2 190
6. ФЕР 10-05-001-01	0,0922	726,14	<u>711,09</u>	<u>15,05</u>	67	<u>66</u>	<u>1</u>	21,600	2,058	1 419	<u>1 416</u>	<u>3</u>		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 (Демонтаж))														
Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих, 100 м2														
<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>														
<i>Накладные расходы</i>											118	78	118	1 671

Плановые накопления / Сметная прибыль		63			42			63	892			
Всего с НР и СП					186				3 982			
7. ФЕРр 57-3-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м	0,45	29,41	<u>29,41</u>		13	<u>13</u>		21,600 6,743	1,000 21,600	286	<u>286</u>	
Накладные расходы		80			10				80	229		
Плановые накопления / Сметная прибыль		68			9				68	194		
Всего с НР и СП					32					709		
8. ФЕРр 57-2-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2	0,4079	92,90	<u>88,84</u>	<u>4,06</u> 1,76	38	<u>36</u>	<u>2</u> 1	21,600 10,525 20,648		800	<u>783</u>	<u>17</u> 15
Накладные расходы		80			30				80	638		
Плановые накопления / Сметная прибыль		68			25				68	543		
Всего с НР и СП					93					1 981		
9. ФЕР 46-04-009-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка бетонных оснований под полы: на гравии, м3	0,18	161,37	<u>81,00</u>	<u>80,37</u>	29	<u>15</u>	<u>14</u>	21,600	3,354	363	<u>315</u>	<u>49</u>
Накладные расходы		110			17				110	347		
Плановые накопления / Сметная прибыль		70			11				70	221		
Всего с НР и СП					56					930		
10. ФЕР 46-04-010-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка покрытий полов: дощатых, 100 м2	0,3617	352,23	<u>238,13</u>	<u>114,10</u> 49,28	127	<u>86</u>	<u>41</u> 18	21,600 10,515 20,706		2 294	<u>1 860</u>	<u>434</u> 369
Накладные расходы		110			114				110	2 452		
Плановые накопления / Сметная прибыль		70			73				70	1 560		
Всего с НР и СП					314					6 306		
11. ФЕРр 57-1-2	0,3617	59,83	<u>59,83</u>		22	<u>22</u>		21,600	1,000	467	<u>467</u>	

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)							6,743	21,600				
Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, 100 м2												
<i>Накладные расходы</i>							80	18	80	374		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>							68	15	68	318		
<i>Всего с НР и СП</i>							55			1 158		
12. ФЕРр 57-1-1	0,3617	67,94	<u>67,94</u>		25	<u>25</u>	21,600	1,000	531	<u>531</u>		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)							6,743	21,600				
Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги, 100 м2												
<i>Накладные расходы</i>							80	20	80	425		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>							68	17	68	361		
<i>Всего с НР и СП</i>							62			1 317		
13. ФЕР 11-01-008-02	12,38	38,96	<u>15,02</u>	<u>23,94</u>	482	<u>186</u>	<u>296</u>	21,600	8,402	6 506	<u>4 015</u>	<u>2 491</u>
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 (Демонтаж))							51	20,682				
Очистка перекрытия от тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (прим.), м3												
<i>Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>												
<i>Накладные расходы</i>							123	292	123	6 236		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>							75	178	75	3 803		
<i>Всего с НР и СП</i>							951			16 545		
14. ФЕРр 63-5-1	1,1075	81,12	<u>81,12</u>		90	<u>90</u>	21,600	1,000	1 941	<u>1 941</u>		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)							6,743	21,600				
Снятие обоев: простых и улучшенных, 100 м2												
<i>Накладные расходы</i>							77	69	77	1 495		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>							50	45	50	971		
<i>Всего с НР и СП</i>							204			4 406		
15. ФССЦпг 01-01-01-041	10,56	42,98	<u>42,98</u>		454	<u>454</u>	12,352		5 606	<u>5 606</u>		

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
 Погрузка при автомобильных
 перевозках: мусора строительного
 с погрузкой вручную, 1 т груза

16. ФССЦпг 03-21-01-011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км, 1 т груза	10,56	11,81	<u>11,81</u>	125	<u>125</u>	10,506	1 310	<u>1 310</u>	
<hr/>									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1 633	<u>685</u>	<u>947</u>	24 826	<u>14 774</u>	<u>10 053</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				50	<u>46</u>	<u>74</u>	1 034	<u>1 006</u>	<u>1 539</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3)				39			870		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2; %=60 - по стр. 3)				28			628		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				117			2 532		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 004	<u>639</u>	<u>365</u>	16 876	<u>13 768</u>	<u>3 109</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1; %=105 - по стр. 4; %=110 - по стр.				758			16 252		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1; %=55 - по стр. 4; %=70 - по стр. 5, 9,				476			10 216		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 238			43 344		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				579		<u>579</u>	6 916		<u>6 916</u>
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				579			6 916		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2 934			52 792		
справочно									
Оплата труда рабочих				685			14 774		
Эксплуатация машин				947			10 053		
в т. ч. оплата труда механизаторов				74			1 539		
Накладные расходы				797			17 122		
Сметная прибыль				504			10 844		
НДС				586,80			10 558,40		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС				3 520,80			63 350,40		

Раздел 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Полы

17. ФЕР 11-01-011-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2	0,4079	366,49	<u>313,71</u> 8,54	<u>44,24</u> 17,15	149	<u>128</u> 3	<u>18</u> 7	21,600 8,061	9,916 20,702	2 971	<u>2 764</u> 28	<u>179</u> 145
<i>Накладные расходы</i>		123			166				123	3 578		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			101				75	2 182		
<i>Всего с НР и СП</i>					416					8 731		
18. ФССЦ 04.3.01.09-0015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3	0,83	548,30	548,30		455	455		6,474		2 946	2 946	
Объем: (0,4079)*2,04												
19. ФЕР 11-01-012-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Укладка лаг: по кирпичным столбикам, 100 м2	0,4079	3 210,83	<u>381,29</u> 2 785,40	<u>44,14</u> 6,98	1 310	<u>156</u> 1 136	<u>18</u> 3	21,600 4,236	8,233 20,623	8 321	<u>3 359</u> 4 813	<u>148</u> 59
<i>Накладные расходы</i>		123			196				123	4 204		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			119				75	2 564		
<i>Всего с НР и СП</i>					1 625					15 089		
20. ФССЦ 04.3.01.09-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Раствор готовый кладочный цементный марки: 25, м3	0,114	463,30	463,30		53	53		5,382		284	284	
Объем: (0,4079)*0,2794802648												
21. ФССЦ 06.1.01.05-0035 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100, 1000 шт.	0,208	1 752,60	1 752,60		365	365		6,246		2 277	2 277	
Объем: (0,4079)*0,51												
22. ФЕР 11-01-009-01	0,38	324,60	<u>254,57</u>	<u>70,03</u>	123	<u>97</u>	<u>27</u>	21,600	8,533	2 317	<u>2 090</u>	<u>227</u>

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых, 100 м2					13,80		5		20,632			108	
		Объем: 32+6											
<i>Накладные расходы</i>			123			125			123		2 704		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>			75			77			75		1 649		
<i>Всего с НР и СП</i>						325					6 669		
23. ФССЦ 12.2.05.05-0006 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96), м3	1,96	273,27		273,27		536		536	10,969		5 875	5 875	
Объем: (0,38)*5,1578947368													
24. ФЕР 11-01-033-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (25мм прим.), 100 м2	0,4079	744,24	517,94	78,97	304	211	32	21,600	8,693		5 125	4 563	280
<i>Накладные расходы</i>			123		268				123		5 795		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>			75		164				75		3 533		
<i>Всего с НР и СП</i>					736						14 453		
25. ФССЦ 11.1.03.06-0070 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	1,05	1 243,00		1 243,00		1 305		1 305	4,512		5 889	5 889	
Объем: (0,4079)*2,57													
26. ФЕР 11-01-053-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2, 100 м2	0,4079	6 245,45	259,72	630,06	2 548	106	257	21,600	5,600		23 048	2 288	1 439
			5 355,67	73,22		2 185	30	8,844	20,684		19 320	618	

Накладные расходы		123			167			123	3 574		
Плановые накопления / Сметная прибыль		75			102			75	2 180		
Всего с НР и СП					2 817				28 802		
27. ФССЦ 11.2.11.04-0052	-0,5058	4 319,09			-2 185				-19 321		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)			4 319,09			-2 185		8,844			-19 321
Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм, м3											
Объем: (0,4079)*(-1,24)											
28. ФССЦ 11.2.11.04-0007	42,01	90,80			3 815				21 790		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)			90,80			3 815		5,712			21 790
Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525x1525x20 мм, м2											
Объем: (0,4079)*103											
29. ФССЦ 01.7.15.14-0014	0,1	217,63			22				60		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)			217,63			22		2,738			60
Саморезы для крепления гипсокартонных листов: "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2x65 мм (прим.), 1000 шт.											
30. ФЕР 11-01-036-01	0,4079	397,05	352,34	43,80	162	144	18	21,600	8,898	3 272	3 104
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)			0,91	10,53			4	22,278	20,650		8
Устройство покрытий: из линолеума на клею, 100 м2											89
Накладные расходы		123			182			123	3 927		
Плановые накопления / Сметная прибыль		75			111			75	2 395		
Всего с НР и СП					455				9 594		
31. ФССЦ 01.6.03.04-0052	41,61	51,06			2 125				15 476		
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)			51,06			2 125		7,284			15 476
Линолеум бытовой гетерогенный: "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31), м2											

Объем: (0,4079)*102

32. ФССЦ 14.5.04.03-0104 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2, кг	20,4	8,36	8,36		171	171	7,660		1 306	1 306	
Объем: (0,4079)*50,0											
33. ФЕР 11-01-040-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, 100 м	0,45	137,09	<u>61,32</u> 73,64	<u>2,13</u> 0,42	62	<u>28</u> 33	1 21,600 4,172	8,512 20,429	742	<u>596</u> 138	8 4
<i>Накладные расходы</i>		123			34			123	738		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		75			21			75	450		
<i>Всего с НР и СП</i>					117				1 930		
34. ФССЦ 11.3.03.06-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м	45,45	12,30	12,30		559	559	2,303		1 288	1 288	
Объем: (0,45)*101,0											
35. ФССЦ 11.3.03.14-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм, 100 шт.	0,03	63,00	63,00		2	2	11,366		21	21	
36. ФССЦ 11.3.03.14-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Заглушки торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм, 100 шт.	0,03	63,00	63,00		2	2	11,366		21	21	

37. ФССЦ 11.3.03.14-0021 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт.	0,07	128,00	128,00		9	9	5,577		50	50	
38. ФССЦ 11.3.03.14-0031 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт.	0,15	128,00	128,00		19	19	5,586		107	107	
39. ФССЦ 11.3.03.14-0033 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт.	0,06	128,00	128,00		8	8	5,586		43	43	
<i>Стены</i>											
40. ФЕР 10-04-010-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией, 100 м2	0,0922	9 773,97	<u>2 293,62</u> 7 347,38	<u>132,97</u> 19,53	901	<u>211</u> 677	<u>12</u> 21,600 2 5,562	8,192 20,652	8 436	<u>4 568</u> 3 768	<u>100</u> 37
<i>Накладные расходы</i>		118			251			118	5 434		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		63			134			63	2 901		
<i>Всего с НР и СП</i>					1 287				16 771		
41. ФССЦ 01.6.01.01-0001	19,36	23,52			455				3 132		

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Листы гипсоволокнистые:
влагостойкие ГВЛВ 10 мм, м2

23,52

455

6,878

3 132

Объем: (0,0922)*210,0

42. ФЕР 15-02-019-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, 100 м2	0,1916	295,41	<u>277,14</u> 1,24	<u>17,03</u> 10,08	57	<u>53</u>	<u>3</u> 21,600 14,375 <u>2</u> 8,091 20,689	1 196	<u>1 147</u> 2	<u>47</u> 40
---	---------------	---------------	------------------------------	------------------------------	-----------	------------------	---	--------------	--------------------------	------------------------

Накладные расходы

105

58

105

1 246

Плановые накопления / Сметная

55

30

55

653

прибыль

Всего с НР и СП

145

3 095

43. ФССЦ 14.5.11.06-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Шпатлевка: Ветонит ТТ, т	0,163	7 003,77	7 003,77		1 142	1 142	2,320	2 648	2 648
---	--------------	-----------------	-----------------	--	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

Объем: (0,1916)*0,8507306889

44. ФССЦ 14.4.01.02-0301 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия), л	4,79	32,15	32,15		154	154	1,998	308	308
--	-------------	--------------	--------------	--	------------	------------	-------	------------	------------

Объем: (0,1916)*25,0

45. ФЕР 15-06-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности, 100 м2	1,1075	419,87	<u>297,96</u> 120,94	<u>0,97</u> 0,26	465	<u>330</u> 134	<u>1</u> 21,600 9,052 4,664 19,962	7 762	<u>7 128</u> 625	<u>10</u> 6
---	---------------	---------------	--------------------------------	----------------------------	------------	--------------------------	--	--------------	----------------------------	-----------------------

Накладные расходы

105

347

105

7 491

Плановые накопления / Сметная

55

182

55

3 924

прибыль

<i>Всего с НР и СП</i>				993					19 176		
46. ФССЦ 01.6.02.01-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Обои обыкновенного качества, 100 м2	1,251	458,00	458,00	573	573	6,458			3 700	3 700	
Объем: (1,1075)*1,13											
<i>Потолок</i>											
47. ФЕР 15-01-051-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2, 100 м2	0,4127	298,18	<u>288,78</u>	<u>9,40</u> 1,62	123	<u>119</u>	<u>4</u> 21,600 <u>1</u>	8,417 20,673	2 607	<u>2 574</u>	<u>33</u> 14
<i>Накладные расходы</i>		105			126			105	2 717		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55			66			55	1 423		
<i>Всего с НР и СП</i>					315				6 748		
48. ФССЦ 01.6.04.05-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка, м	52,2	6,46	6,46	337	337	3,317			1 118	1 118	
49. ФССЦ 01.6.04.05-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка, 10 м	5,22	79,10	79,10	413	413	0,891			368	368	
50. ФССЦ 01.6.04.05-0021	37,14	23,50		873					11 980		

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Полотно натяжного потолка
Standart лаковое белое с бортиком
из ПВХ (гарпун), м2

23,50

873

13,726

11 980

Объем: 41,27*0,9

51. ФССЦ 01.7.15.07-0022 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x40 мм, 1000 шт.	0,685	180,00	180,00	123	123	1,662	205	205
---	-------	--------	--------	-----	-----	-------	-----	-----

52. ФССЦ 01.7.15.14-0051 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.	6,85	5,00	5,00	34	34	8,800	301	301
--	------	------	------	----	----	-------	-----	-----

53. ФЕР 15-01-052-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий, 100 шт.	0,07	405,12	<u>405,12</u>	28	<u>28</u>	21,600 6,743	1,000 21,600	613	<u>613</u>
<i>Накладные расходы</i>		105		29			105	644	
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		55		15			55	337	
<i>Всего с НР и СП</i>				73				1 594	

54. ФССЦ 01.7.14.07-0061 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м2	0,24	37,30	37,30	9	9	8,887	80	80
--	------	-------	-------	---	---	-------	----	----

55. ФССЦ 14.1.02.04-0107 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Клей цианакрилатный Pergabond С791, кг	0,072	4 894,54	4 894,54	352	352	2,891	1 019	1 019
---	-------	----------	----------	-----	-----	-------	-------	-------

Объем: 0,24*0,3

56. ФЕР 10-01-060-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка и крепление наличников (гардин прим.), 100 м	0,054	75,02	<u>63,89</u> 8,50	<u>2,63</u> 0,46	4	<u>3</u>	21,600 4,685	8,357 20,804	78	<u>75</u> 2	<u>1</u> 1
<i>Накладные расходы</i>		118			4			118	90		
<i>Плановые накопления / Сметная</i>		63			2			63	48		
<i>прибыль</i>											
<i>Всего с НР и СП</i>					9				216		
57. Прайс-лист. Карниз пластиковый трехрядный Inspire в наборе 300 см пластик цвет белый 505р./шт., шт.	1	63,66	63,66		64	64	21,600 6,743	1,000 21,600	429	429	
<i>Поправки: М: *1/1.2/6.13/1.1*1.02</i>											
58. Прайс-лист. Карниз пластиковый трехрядный Inspire в наборе 240 см пластик цвет белый 398р./шт., шт.	1	42,86	42,86		43	43	21,600 6,743	1,000 21,600	289	289	
<i>Поправки: М: *1/1.2/6.13/1.1*1.02</i>											
59. ФЕРм 08-03-593-11 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5, шт.	3	16,13	<u>9,72</u> 4,47	<u>1,94</u> 0,26	48	<u>29</u> 13	<u>6</u> 21,600 1 7,879	7,918 19,962	782	<u>630</u> 106	<u>46</u> 16
<i>Накладные расходы</i>		95			29			95	614		
<i>Плановые накопления / Сметная</i>		65			20			65	420		
<i>прибыль</i>											
<i>Всего с НР и СП</i>					96				1 816		
60. ФЕРм 10-08-002-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, шт.	3	18,91	<u>16,16</u> 2,75		57	<u>48</u> 8	21,600 3,960		1 080	<u>1 047</u> 33	
<i>Накладные расходы</i>		80			38			80	838		
<i>Плановые накопления / Сметная</i>		60			29			60	628		
<i>прибыль</i>											
<i>Всего с НР и СП</i>					124				2 546		

Двери

61. ФЕР 10-01-039-01	0,0382	3 493,69	<u>821,89</u>	<u>967,98</u>	133	<u>31</u>	<u>37</u>	21,600	7,367	1 301	<u>678</u>	<u>272</u>
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)			1 703,82	153,90		65	6	5,388	20,695		351	122
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2												
Накладные расходы		118			44				118	944		
Плановые накопления / Сметная прибыль		63			23				63	504		
Всего с НР и СП					200					2 749		
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					18 307	<u>1 722</u>	<u>434</u>			133 340	<u>37 224</u>	<u>2 949</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					105	16 147	68			1 862	93 164	1 407
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 59; %=80 - по стр. 60)					67	21	1			1 451	139	16
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 59; %=60 - по стр. 60)					48					1 048		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					220					4 361		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 579	<u>1 645</u>	<u>428</u>			118 012	<u>35 547</u>	<u>2 903</u>
. МАТЕРИАЛОВ -					11 927	14 503	67			67 727	79 559	1 391
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33; %=118 -					1 997					43 086		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33; %=63 - по стр.					1 147					24 741		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 723					185 839		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 623					13 466		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 623					13 466		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					21 566					203 666		
справочно												
Материалы					16 147					93 164		
Оплата труда рабочих					1 722					37 224		
Эксплуатация машин					434					2 949		
в т. ч. оплата труда механизаторов					68					1 407		
Накладные расходы					2 064					44 537		
Сметная прибыль					1 195					25 789		
НДС					4 313,20					40 733,20		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС					25 879,20					244 399,20		
Раздел 3. ОТОПЛЕНИЕ												
62. ФЕР 16-04-005-02	0,04	1 182,74	<u>774,59</u>	<u>374,54</u>	47	<u>31</u>	<u>15</u>	21,600	2,381	710	<u>669</u>	<u>36</u>
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)			33,61	0,12		1		3,752	21,333		5	
Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм, 100 м												
Накладные расходы		128			40				128	856		

<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		83			26		83	555
<i>Всего с НР и СП</i>					112			2 122
63. ФССЦ 24.3.02.01-0013 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм, м	4,032	13,99	13,99	56	56	9,911	559	559
Объем: (0,04)*100,8								
64. ФЕР 18-07-001-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка кранов воздушных, компл.	2	27,16	1,23 25,93	54	2 52	21,600 1,363	124	53 71
<i>Накладные расходы</i>		128		3		128	68	
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		83		2		83	44	
<i>Всего с НР и СП</i>				58			236	
65. ФССЦ 18.1.10.09-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 10 компл.	-0,2	250,90	250,90	-50	-50	1,250	-63	-63
Объем: (2,0)*(-0,1)								
66. ФССЦ 18.1.10.14-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, шт.	2	2,34	2,34	5	5	12,918	60	60
Объем: (2,0)*1,0								
67. ФССЦ 24.3.05.15-0193	0,4	18,18		7			82	

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм, 10 шт.			18,18			7	11,266		82
68. ФССЦ 24.3.05.16-0132 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм, 10 шт.	0,2	10,20	10,20		2	2	6,903	14	14
69. ФССЦ 24.3.05.07-0133 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32x25 мм, 10 шт.	0,4	13,20	13,20		5	5	5,209	28	28
70. ФССЦ 18.1.10.01-0272 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: 25 мм, шт.	4	89,51	89,51		358	358	2,309	827	827
71. ФССЦ 24.3.05.10-0052 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром: 25 x 3/4", шт.	4	99,25	99,25		397	397	6,743	2 677	2 677
72. ФССЦ 24.3.05.10-0043	4	95,35			381			2 572	

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
 Переходник комбинированный
 ХПВХ "Аделант", рабочим
 давлением 25 атм., ВР с внутренней
 резьбой металл, диаметром: 32 x
 1", шт.

95,35

381

6,743

2 572

73. ФЕР 18-03-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка радиаторов: чугунных, 100 кВт	0,019	2 111,51	<u>679,03</u> 1 116,68	<u>315,80</u> 75,46	40	<u>13</u> 21	<u>6</u> 21,600 1 14,421	8,895 20,663	638	<u>279</u> 306	<u>53</u> 30
<i>Накладные расходы</i>		128			18			128	396		
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>		83			12			83	256		
<i>Всего с НР и СП</i>					70				1 290		

74. ФССЦ 18.5.10.07-0008 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, кВт	1,9	320,00	320,00		608	608	11,649		7 083	7 083	
--	------------	---------------	---------------	--	------------	------------	--------	--	--------------	--------------	--

Объем: (0,019)*100,0

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					1 910	<u>46</u>	<u>21</u>		15 311	<u>1 001</u>	<u>89</u>
						1 843	1			14 221	30
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14				124		
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14				124		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14				124		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 896	<u>46</u>	<u>21</u>		15 187	<u>1 001</u>	<u>89</u>
						1 829	1			14 097	30
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 62, 64, 73)					60				1 320		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 62, 64, 73)					39				856		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 995				17 363		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					2 009				17 487		
справочно											
Материалы					1 843				14 221		
Оплата труда рабочих					46				1 001		
Эксплуатация машин					21				89		
в т. ч. оплата труда механизаторов					1				30		
Накладные расходы					60				1 320		
Сметная прибыль					39				856		
НДС					401,80				3 497,40		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС					2 410,80				20 984,40		

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	21 850	<u>2 453</u>	<u>1 402</u>	173 477	<u>52 999</u>	<u>13 091</u>
		17 990	143		107 385	2 976
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	169	<u>123</u>	<u>9</u>	3 020	<u>2 683</u>	<u>74</u>
		35	1		263	25
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14			124		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 59; %=80 - по стр. 3, 60)	106			2 321		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 59; %=60 - по стр. 3, 60)	76			1 676		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	351			7 017		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 583	<u>2 284</u>	<u>793</u>	134 888	<u>49 315</u>	<u>6 012</u>
		14 503	141		79 559	2 921
. МАТЕРИАЛОВ -	11 927			67 727		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1; %=105 - по стр. 4, 42, 45, 47, 53;	2 755			59 338		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1; %=55 - по стр. 4, 42, 45, 47, 53;	1 623			34 957		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 961			229 183		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 623			13 466		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 623			13 466		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 896	<u>46</u>	<u>21</u>	15 187	<u>1 001</u>	<u>89</u>
		1 829	1		14 097	30
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 62, 64, 73)	60			1 320		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 62, 64, 73)	39			856		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 995			17 363		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	579		<u>579</u>	6 916		<u>6 916</u>
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	579			6 916		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	26 509			273 945		
справочно						
Материалы	17 990			107 385		
Оплата труда рабочих	2 453			52 999		
Эксплуатация машин	1 402			13 091		
в т. ч. оплата труда механизаторов	143			2 976		
Накладные расходы	2 921			62 979		
Сметная прибыль	1 738			37 489		
Непредвиденные затраты 2%	530			5 479		
Итого с непредвиденными	27 039			279 424		
НДС 20%	5 408			55 885		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	32 447			335 309		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)



Каталог

Поиск



Корзина покупок



Очистить корзину



Карниз пластиковый трехрядный Inspire в наборе 300 см пластик цвет белый

- 1 +

шт. (505,00 руб./шт.)

505,00 РУБ.

Артикул: 15151135 Вес товара: 1.6 кг

- Доставка из интернет-магазина
- Самовывоз из магазина





Карниз пластиковый трехрядный Inspire в наборе 240 см пластик цвет белый

- 1 +

шт. (398,00 руб./шт.)

398,00 РУБ.

Артикул: 15151127 Вес товара: 1.18 кг

- Доставка из интернет-магазина
- Самовывоз из магазина





Доставка транспортом



Забрать из магазина

Вес **2,78 кг** Стоимость товаров: **903,00 р.**

Продолжая работу с leroymerlin.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить

предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов.

Итоговая стоимость: **903,00 р**

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ