



3	Прайс Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40мм), пятикамерным профилем (70мм), площадью 2,04 м2 м2) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	21,53	224,23	----- 224,23		4828,00	----- 4828				4828,00	----- 4828	
5	ФЕР10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 100 м ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (28) СП 63%*0.85 от ФОТ; (14) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	0,1365 (13,65/100)	6481,17	182,37 ----- 6276,9	21,9 ----- 4,43	885,00	25 ----- 857	3 ----- 1	20,66 ----- 2,988	8,392 ----- 19,725	885,00	25 ----- 857	3 ----- 1
6	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	13,65	64,35	----- 64,35		878,00	----- 878		----- 5,883		878,00	----- 878	
<i>отделка окон</i>													
7	ФЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2 ----- НР 105%*0.9 от ФОТ; (404) СП 55%*0.85 от ФОТ; (200) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	0,2784 (27,84/100)	1563,91	1528,19 ----- 0,36	35,36 ----- 6,88	435,00	425,00	10 ----- 2	20,66 ----- 20,472	8,335 ----- 19,746	435,00	425,00	10 ----- 2
8	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм м2) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	29,23	59,16	----- 59,16		1729,00	----- 1729		----- 3,379		1729,00	----- 1729	
9	ФЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клее 100 м ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (31) СП 63%*0.85 от ФОТ; (16) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	0,5061 (50,61/100)	93,15	57,15 ----- 36		47,00	29 ----- 18		20,66 ----- 4,614		47,00	29 ----- 18	

10	ФССЦ-11.3.03.13-0048 Уголок ПВХ, размером: 50x50 мм 10 м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	5,061 (50,61/10)	54,50	----- 54,5		276,00	----- 276		----- 2,923		276,00	----- 276	
11	ФЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м ----- НР 83% от ФОТ; (40) СП 65% от ФОТ; (31) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	0,1365 (13,65/100)	454,41	353,23 ----- 96,05	5,13 ----- 1,54	62,00	48 ----- 13	1,00	20,66 ----- 7,665	9,133 ----- 19,812	62,00	48 ----- 13	1,00
12	ФССЦ-08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	13,65	26,41	----- 26,41		360,00	----- 360		----- 4,509		360,00	----- 360	
13	ФЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клею 100 м ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (31) СП 63%*0.85 от ФОТ; (16) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	0,5061 (50,61/100)	93,15	57,15 ----- 36		47,00	29 ----- 18		20,66 ----- 4,614		47,00	29 ----- 18	
14	ФССЦ-11.3.03.13-0053 Уголок ПВХ, размером: 100x100 мм 10 м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	5,061 (50,61/10)	110,70	----- 110,7		560,00	----- 560		----- 5,521		560,00	----- 560	
15	Прайс Детский замок безопасности BSL шт) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	10	37,08	----- 37,08		371,00	----- 371				371,00	----- 371	
16	ФССЦ-08.1.02.17-0072 Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый м2) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	7,56	108,27	----- 108,27		819,00	----- 819		----- 5,577		819,00	----- 819	

Раздел 2. Каб.,11,12,14,17,21,24,24Л,25,25Л,26,26Л,27,зам.дир.уч.раб,зам.дир.АХР,прием,дир,учитель,коридор2,3эт,Акт.зал,библиот,раздев,книгохр,лестн.мар все.-94шт.

17	ФЕР46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 ----- НР 110%*0.9 от ФОТ; (3704) СП 70%*0.85 от ФОТ; (2226) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	2,295 (229,5/100)	1767,24	1525,29	241,95 ----- 104,49	4056,00	3501,00	555 ----- 240	20,66	10,117 ----- 19,768	4056,00	3501,00	555 ----- 240
18	ФЕР10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 100 м2 ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (3300) СП 63%*0.85 от ФОТ; (1664) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	2,295 (229,5/100)	10107,89	1303,66 ----- 8549,02	255,21 ----- 50,32	23198,00	2992 ----- 19620	586 ----- 115	20,66 ----- 4,074	8,355 ----- 19,747	23198,00	2992 ----- 19620	586 ----- 115
19	Прайс Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40мм), пятикамерным профилем (70 мм), площадью 3,6 м2 зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	229,5	446,72	----- 446,72		102522,00	----- 102522				102522,00	----- 102522	
21	ФЕР10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 100 м ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (270) СП 63%*0.85 от ФОТ; (136) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	1,359 (135,9/100)	6481,17	182,37 ----- 6276,9	21,9 ----- 4,43	8808,00	248 ----- 8530	30 ----- 6	20,66 ----- 2,988	8,392 ----- 19,725	8808,00	248 ----- 8530	30 ----- 6
22	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	135,9	64,35	----- 64,35		8745,00	----- 8745		----- 5,883		8745,00	----- 8745	

отделка окон

23	ФЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2 ----- НР 105%*0.9 от ФОТ; (2844) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1407) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	1,9611 (196,11/100)	1563,91	1528,19 ----- 0,36	35,36 ----- 6,88	3067,00	2997 ----- 1	69 ----- 13	20,66 ----- 20,472	8,335 ----- 19,746	3067,00	2997 ----- 1	69 ----- 13
24	ФСЦ-11.3.03.05-0011 Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм м2) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	205,9	59,16	----- 59,16		12181,00	----- 12181		----- 3,379		12181,00	----- 12181	
25	ФЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клею 100 м ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (212) СП 63%*0.85 от ФОТ; (107) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	3,492 (349,2/100)	93,15	57,15 ----- 36		325,00	200 ----- 125		20,66 ----- 4,614		325,00	200 ----- 125	
26	ФСЦ-11.3.03.13-0048 Уголок ПВХ, размером: 50x50 мм 10 м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	349,2	54,50	----- 54,5		19031,00	----- 19031		----- 2,923		19031,00	----- 19031	
27	ФЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м ----- НР 83% от ФОТ; (400) СП 65% от ФОТ; (313) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	1,359 (135,9/100)	454,41	353,23 ----- 96,05	5,13 ----- 1,54	618,00	480 ----- 131	7 ----- 2	20,66 ----- 7,665	9,133 ----- 19,812	618,00	480 ----- 131	7 ----- 2
28	ФСЦ-08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	135,9	26,41	----- 26,41		3589,00	----- 3589		----- 4,509		3589,00	----- 3589	

29	ФЕР10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клею 100 м ----- НР 118%*0.9 от ФОТ; (212) СП 63%*0.85 от ФОТ; (107) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	3,492 (349,2/100)	93,15	57,15 ----- 36		325,00	200 ----- 125	20,66 ----- 4,614		325,00	200 ----- 125	
30	ФССЦ-11.3.03.13-0053 Уголок ПВХ, размером: 100x100 мм 10 м) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	349,2	110,70	----- 110,7		38656,00	----- 38656	----- 5,521		38656,00	----- 38656	
31	Прайс Детский замок безопасности BSL шт) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	94	37,08	----- 37,08		3486,00	----- 3486			3486,00	----- 3486	
32	ФССЦ-08.1.02.17-0072 Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый м2) зональный коэффициент МАТ=1,1 (2-й уровень)	76,63	108,27	----- 108,27		8297,00	----- 8297	----- 5,577		8297,00	----- 8297	
33	ФССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км 1 т груза ----- НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ	20,439	13,43		13,43	274,00		274,00	10,415	274,00	274,00	
34	ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза ----- НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ	20,439	42,98		42,98	878,00		878,00	12,15	878,00	878,00	
Итого прямые затраты по смете						251909	11783 ----- 237606	2520 ----- 412		251909	11783 ----- 237606	2520 ----- 412
В том числе (справочно):												
фонд оплаты труда (ФОТ)						12195				12195		
материалы						237606				237606		
эксплуатация машин и механизмов						2520				2520		
<b>Накладные расходы</b>						<b>12131</b>				<b>12131</b>		
<b>Сметная прибыль</b>						<b>6601</b>				<b>6601</b>		
<b>ВСЕГО по смете</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						10920				10920		
Деревянные конструкции						230888				230888		
Отделочные работы						22267				22267		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						1465				1465		

Гранд-СМЕТА

Кровли	3949				3949		
Перевозка грузов автотранспортом	274				274		
Погрузо-разгрузочные работы	878				878		
Итого	270641				270641		
минстрой России от 04.10.2019г. №37341-ДВ/09 270 641 * 8,09					2189486		
НДС 20%	54128				437894		
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>324769</b>				<b>2627380</b>		

ЗАКАЗЧИК

Составила

*С. В. В. (А.А. Березина)*

ПОДРЯДЧИК