

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Приложение № 2

Заместитель Главы Администрации  
Жилищно-коммунальному хозяйству  
и экологии  
О.И. Дубровин



ГРiНД-Смета, версия 2023.1

\_\_\_\_\_ 2023 года

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр<sup>1</sup>

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильных дорог в г.рубцовске ул.Тракторная,21 Ж(обустройство парковок)  
(наименование стройки)

Ремонт автомобильных дорог в г.рубцовске ул.Тракторная,21Ж (обустройство парковок)  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

Ремонт автомобильных дорог в г.рубцовске ул.Тракторная,21Ж (обустройство парковок)  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ Базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание ДВ \_\_\_\_\_

(проектная и (или) цена техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 1 квартал 2023 г.

Сметная стоимость	9 872,83	(927,74) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	8 227,35	(773,12) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(4,03) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	474,90 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	205,57 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Парковка участка № 1 территории РЗЗ по ул. Тракторная</b>											
1	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			0,711					
		Объем=711 / 1000									
		2 ЭМ					94,97				67,52
		3 в т.ч. ОТМ					13,37				9,51
		ЭТМ	чел.-ч	0,99		0,70389					67,52
		Итого по расценке					94,97				67,52
		ФОТ									9,51
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					8,46
		21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					3,90
		11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Всего по позиции									79,88
2	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрией С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2			0,711					
		Объем=711 / 1000									
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.: ЭТМ=0,8									
		1 ОТ					253,43				180,19
		2 ЭМ					4 745,30	0,8			2 699,13
		3 в т.ч. ОТМ					263,30	0,8			149,77
		4 М					61,00				43,37
		ЭТ	чел.-ч	29,71		21,12381					
		ЭТМ	чел.-ч	20,97	0,8	11,927736					
		Итого по расценке					5 059,73				2 922,69
		ФОТ									329,96
		Приказа № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147					485,04
		21.12.2020 Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	134		134					442,15
		11.12.2020 Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		Приказа № 774/лр от СП Автомобильные дороги	%	134		134					442,15
		Итого по позиции									3 849,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=711 / 1000 П3=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; Т3=5; ТЗМ=5) Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кг/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м2			0,711					
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147				16,44	24,17
	Приказ № 774/лр от СГ Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				16,44	22,03
	Всего по позиции									339,97	386,17
4	ФССЦ.02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы) Объем=142,2*1,3	м3			184,86	183,26			33 877,44	33 877,44
	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов из расчета 0,8 км/2 Объем=0,711*0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	т			0,57				22,29	4,08
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147				6,00	5,47
	Приказ № 774/лр от СГ Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				5,47	
	Всего по позиции									33,76	
6	Контрольный анализ п.1 (Материалы)	Битумная эмульсия ЭБДС С	т			0,59	31 357,16			1 738,79	10,64
											18 500,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 738,79		18 500,72
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,711					
		Объем=711 / 1000									
		1 ОТ						182,32		129,63	
		2 ЭМ						7 479,03		5 317,59	
		3 в т.ч. ОТМ						234,46		166,70	
		4 М						874,78		621,97	
		ЗТ	чел.-ч	20,86				14,83146			
		ЗТМ	чел.-ч	18,85				13,40235			
		Итого по расценке						8 536,13		6 069,19	
		ФОТ								296,33	
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги	%	147		147				435,61	
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги	%	134		134				397,08	
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							6 901,88		
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,711					
		Объем=711 / 1000									
		ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗТМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
		1 ОТ						3,29		18,71	
		2 ЭМ						254,89		1 449,81	
		3 в т.ч. ОТМ						5,95		33,84	
		4 М						2,94		16,72	
		ЗТ	чел.-ч	0,35				1,9908			
		ЗТМ	чел.-ч	0,47				2,67336			
		Итого по расценке						261,12		1 485,24	
		ФОТ								52,55	
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги	%	147		147				77,25	
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги	%	134		134				70,42	
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							1 632,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Конъюнктивный анализ п.2	Смеси асфальтобетонные А16ВН	т			142,2	5 868,28		78 427,58	10,64	834 469,42
		(Материалы)									
		Объем=711*0,08*2,5									
		Всего по позиции							78 427,58		834 469,42
Итого по разделу 1 Парковка участка № 1 территории РЗЗ по ул. Тракторная :											
		Итого прямые затраты (справочно)							124 950,71		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							328,53		
		Эксплуатация машин							9 896,31		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							380,34		
		Материалы							114 725,87		
		Строительные работы							126 928,29		
		в том числе:									
		оплата труда							328,53		
		эксплуатация машин и механизмов							9 896,31		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							380,34		
		материалы							114 725,87		
		накладные расходы							1 036,53		
		сметная прибыль							941,05		
		Итого ФОТ (справочно)							708,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 036,53		
		Итого сметная прибыль (справочно)							941,05		
		Итого по разделу 1 Парковка участка № 1 территории РЗЗ по ул. Тракторная							126 928,29		
Раздел 2. Парковка №2 территории РЗЗ по ул. Тракторная											
10	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			0,7723					
		Объем=(709+63,3) / 1000									
		2 ЗМ					94,97		73,35		
		3 в т.ч. ОТМ					13,37		10,33		
		ЗТМ									
		Итого по расценке	цел.-ч	0,99		0,764577		94,97	73,35		
		ФОТ							10,33		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,19		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,24		
		Всего по позиции							86,78		
11	ФЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					583,83		23,35		
		2 ЭМ					2 524,47		100,98		
		3 в т.ч. ОТМ					355,32		14,21		
		4 М					857,67		34,31		
		3Т	чел.-ч	66,8		2,672					
		3ТМ	чел.-ч	27,06		1,0824					
		Итого по расценке					3 965,97		158,64		
		ФОТ							37,56		
	Пр/812-007-1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			43,57		
	Пр/774-007-1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			30,05		
		Всего по позиции							232,26		
12	ФССЦп-05.2.02.01-0051	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	шт			4	243,60		974,40		
		Всего по позиции							974,40		
13	ФССЦпг-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перенной) (Погрузо-разгрузочные работы) (Объем=34,9*1,45	1 т груза			50,6	3,96		200,38		
		Всего по позиции							200,38		
14	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза			50,6	2,91		147,25	12,32	1 814,12
		Всего по позиции							147,25		1 814,12
15	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Объем=34,9 / 1000	1000 м3			0,0349					
		2 ЭМ					479,33		16,73		
		3 в т.ч. ОТМ					93,50		3,26		
		3ТМ	чел.-ч	8,06		0,281294					
		Итого по расценке					479,33		16,73		
		ФОТ							3,26		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	21.12.2020 Прпм. п.1.1	%	92		92			3,00		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	11.12.2020 Прпм. п.1.1	%	46		46			1,50		
		Всего по позиции							21,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=63,3 / 1000	1000 м2			0,0633					
		2 ЭМ					94,97			6,01	
		3 в т.ч. ОТМ					13,37			0,85	
		ЗТМ	чел.-ч	0,99		0,062667					
		Итого по расценке					94,97			6,01	
		ФОТ								0,85	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								0,76	
		21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								0,35	
		11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
		Всего по позиции								7,12	
17	ФЕР01-02-003-01	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Объем=(63,3*0,25) / 1000	1000 м3			0,0158					
		2 ЭМ					1115,63			17,63	
		3 в т.ч. ОТМ					175,37			2,77	
		ЗТМ	чел.-ч	13,5		0,2133					
		Итого по расценке					1115,63			17,63	
		ФОТ								2,77	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом								2,55	
		21.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом								1,27	
		11.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
		Всего по позиции								21,45	
18	ФЕР01-02-003-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 Объем=15,8 / 1000 ТЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расч.; ЗТМ=13; МАТ=13 к расч.; ТЗ=13; ТЭМ=13)	1000 м3			0,0158					
		2 ЭМ					206,32			42,38	
		3 в т.ч. ОТМ					20,12			4,13	
		ЗТМ	чел.-ч	2	13	0,4108					
		Итого по расценке					206,32			42,38	
		ФОТ								4,13	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом								3,80	
		21.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом								1,90	
		11.12.2020 Прил. п.1.1 способом									
		Всего по позиции								48,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см Объем=709 / 1000	1000 м2			0,709					
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к расх.: ЗГМ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ							179,68		
		2 ЗМ						4 745,30	0,8	2 691,53	
		3 в т.ч. ОТМ						263,30	0,8	149,34	
		4 М						61,00		43,25	
		ЗТ	чел.-ч	29,71		21,06439					
		ЗТМ	чел.-ч	20,97	0,8	11,894184					
		Итого по расценке					5 059,73		2 914,46		
		ФОТ							329,02		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги							483,66		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147					
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги							440,89		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134					
20	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=709 / 1000 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.: ЗГМ=5; МАТ=5 к расх.: ТЗ=5; ТЗМ=5) Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к расх.: ЗГМ=0,8; ТЗМ=0,8	1000 м2			0,709					
		2 ЗМ							119,54	4	339,02
		3 в т.ч. ОТМ							5,78	4	16,39
		ЗТМ	чел.-ч	0,46	4	1,30456					
		Итого по расценке					119,54		339,02		
		ФОТ							16,39		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги							24,09		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147					
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги							21,96		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134					
		Всего по позиции							385,07		
21	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3			184,34		183,26		33 782,15	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы)									
		Объем=141,8*1,3									
		Всего по позиции									33 782,15
22	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,8 кг/м2	т			0,44					
		Объем=0,554*0,8									
		2 ЗМ					39,10		17,20		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15		3,15		
		3ТМ	чел.-ч	0,66		0,2904					
		Итого по расценке					39,10		17,20		
		ФОТ							3,15		
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги	%	147		147			4,63		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги	%	134		134			4,22		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							26,05		
23	Конъюнктурный анализ п.1	Битумная эмульсия ЭБДК С	т			0,45			31 367,16		
		(Материалы)									
		Всего по позиции							1 326,20		14 110,72
24	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,554					
		Объем=554 / 1000									
		1 ОТ					182,32		101,01		
		2 ЗМ					7 479,03		4 143,38		
		3 в т.ч. ОТМ					234,46		129,89		
		4 М					874,78		484,63		
		3Т	чел.-ч	20,86		11,55644					
		3ТМ	чел.-ч	18,85		10,4429					
		Итого по расценке					8 536,13		4 729,02		
		ФОТ							230,90		
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги	%	147		147			339,42		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги	%	134		134			309,41		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							5 377,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавить или исключить: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,554						
		Объем=554 / 1000 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к расх.; ЗТП=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ						3,29 254,89 5,95 2,94	8 8 8 8	14,58 1 129,67 26,37 13,03		
		Итого по расценке						2,08304	8	1,5512		
		ФОТ								261,12	1 157,28	
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147				40,95	60,20	
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134				54,87		
26	Конъюнктурный анализ п.2	Смеси асфальтобетонные А1БВН (Материалы) Объем=554*0,08*2,5	т			110,8	5 868,28			61 109,53	10,64	650 205,42
		Всего по позиции								61 109,53		650 205,42
		Итого по разделу 2 Парковка №2 территории РЗЗ по ул. Тракторная:								107 011,63		
		Итого прямые затраты (справочно)								318,62		
		в том числе:								8 577,88		
		Оплата труда рабочих								360,69		
		Эксплуатация машин								97 967,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								147,25		
		Материалы								108 857,16		
		Перевозка								108 709,91		
		Строительные работы								318,62		
		в том числе:								8 577,88		
		оплата труда								360,69		
		эксплуатация машин и механизмов								97 967,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								97 967,88		
		материалы								97 967,88		
		накладные расходы								974,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							870,66		
		Перевозка							147,25		
		Итого ФОТ (справочно)							679,31		
		Итого накладные расходы (справочно)							974,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							870,66		
		Итого по разделу 2 Парковка №2 территории РЗЗ по ул.Тракторная							108 857,16		
<b>Раздел 3. Парковка №3 территории РЗЗ по ул.Тракторная</b>											
27	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			1,3375					
		Объем=(109,5+1228) / 1000									
		2 ЭМ					94,97		127,02		
		3 в т.ч. ОТМ					13,37		17,88		
		ЗТМ				1,324125					
		Итого по расценке					94,97		127,02		
		ФОТ							17,88		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							15,91		
		21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							7,33		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							7,33		
		11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							7,33		
		Всего по позиции							150,26		
28	ФЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					583,83		23,35		
		2 ЭМ					2 524,47		100,98		
		3 в т.ч. ОТМ					355,32		14,21		
		4 М					857,67		34,31		
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					3 965,97		158,64		
		ФОТ							37,56		
		Пр/8/12-007.1-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленный предприятий							43,57		
		Пр/7/4-007.1 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий							30,05		
		Всего по позиции							232,26		
29	ФССЦ-05.2.02.01-0051	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг	шт			4			243,60		974,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)											
Всего по позиции											
30	ФЭСЦлп-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перенной) (погрузо-разгрузочные работы) Объем=60,3*1,45	1 т груза			87,4	3,96			346,10	
Всего по позиции											
31	ФЭСЦлп-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза			87,41	2,91			254,36	12,32
Всего по позиции											
32	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=60,3 / 1000	1000 м3			0,0603					
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
						8,06	0,486018			479,33	28,90
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
21.12.2020 Прил. п.1.1											
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.1											
Всего по позиции											
33	ФЕР01-02-021-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=109,5 / 1000	1000 м2			0,1095					
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
						0,99	0,108405			94,97	10,40
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
21.12.2020 Прил. п.1.4											
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
11.12.2020 Прил. п.1.4											
Всего по позиции											
34	ФЕР01-02-003-01	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Объем=(109,5*0,25) / 1000	1000 м3			0,0274					
Всего по позиции											
										12,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						1 115,63			30,57	
	3 в т.ч. ОТМ						175,37			4,81	
	ЗТМ		чел.-ч	13,5			0,3699				
	Итого по расценке						1 115,63			30,57	
	ФОТ									4,81	
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92						4,43	
	21.12.2020 Прил. п.1.1									2,21	
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46			46				
	11.12.2020 Прил. п.1.1										
	Всего по позиции									37,21	
35	ФЕР01-02-003-07		1000 м3			0,0274					
	На каждый последующий проход по одному следу										
	Добавить: к расценке 01-02-003-01										
	Объем=27,4 / 1000										
	ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к раск.; ЗПМ=13; МАТ=13 к раск.; ТЗ=13; ТЗМ=13)										
	2 ЭМ						206,32	13		73,49	
	3 в т.ч. ОТМ						20,12	13		7,17	
	ЗТМ		чел.-ч	2	13	0,7124					
	Итого по расценке						206,32			73,49	
	ФОТ									7,17	
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92						6,60	
	21.12.2020 Прил. п.1.1									3,30	
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46			46				
	11.12.2020 Прил. п.1.1										
	Всего по позиции									83,39	
36	ФЕР27-04-003-05		1000 м2			1,228					
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см										
	Объем=1228 / 1000										
	Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8										
	1 ОТ						253,43			311,21	
	2 ЭМ						4 745,30	0,8		4 661,78	
	3 в т.ч. ОТМ						263,30	0,8		258,67	
	4 М						61,00			74,91	
	ЗТ		чел.-ч	29,71		36,48388					
	ЗТМ		чел.-ч	20,97	0,8	20,600928					
	Итого по расценке						5 059,73			5 047,90	
	ФОТ									569,88	
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги		%	147						837,72	
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 536/лр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/лр от СГД Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134					763,64	
	Всего по позиции											
37	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=1228 / 1000 Т3=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; Т3=5; ТЗМ=5) Прил.27.3 п.3.5. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м2			1,228			119,54	4	587,18	28,39
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147					41,73	
	Приказ № 774/лр от СГД Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134					38,04	
	Всего по позиции											
38	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы) Объем=245,6*1,3 Всего по позиции	м3			319,28		183,26		58 511,25	666,95	
39	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов из расчета 0,8 км2 Объем=0,931*0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	т			0,74		39,10	7,15	28,93	5,29	
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147					7,78	
	Приказ № 774/лр от СГД Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134					7,09	
	Всего по позиции											
								39,10		28,93	7,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							43,80		
40	Конъюнктурный анализ п.1	Битумная эмульсия ЭБДК С	Т			0,76	31 357,16		2 239,80	10,64	23 831,44
		(Материалы)									
		Всего по позиции							2 239,80		23 831,44
41	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,931					
		Объем=931 / 1000									
		1 ОТ					182,32		169,74		
		2 ЗМ					7 479,03		6 962,98		
		3 в т.ч. ОТМ					234,46		218,28		
		4 М					874,78		814,42		
		ЗТМ	чел-ч	20,86			19 420,66				
			чел-ч	18,85			17 549,35				
		Итого по расценке					8 536,13		7 947,14		
		ФОТ							388,02		
		Приказ № 812/пр от НР Автономных дорог							570,39		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
		Приказ № 774/пр от СГ Автономных дорог									
		Всего по позиции							9 037,48		
42	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать. к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,931					
		Объем=931 / 1000									
		ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
		1 ОТ					3,29	8	24,50		
		2 ЗМ					254,89	8	1 898,42		
		3 в т.ч. ОТМ					5,95	8	44,32		
		4 М					2,94	8	21,90		
		ЗТ	чел-ч	0,35			2,6068				
		ЗТМ	чел-ч	0,47			3,50056				
		Итого по расценке					261,12		1 944,82		
		ФОТ							68,82		
		Приказ № 812/пр от НР Автономных дорог							101,17		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Итого по позиции							170,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СГГА Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					92,22
	Всего по позиции										
43	Конъюнктурный анализ п.2	Смеси асфальтобетонные А1БВН	т			186,2	5 868,28		102 694,90	10,64	1 092 673,74
	(Материалы)										
	Объем=931*0,08*2,5										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 3 Парковка №3 территории РЗЗ по ул. Тракторная :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	Перевозка										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Перевозка										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 3 Парковка №3 территории РЗЗ по ул. Тракторная										
<b>Раздел 4. Парковка №4 территории РЗЗ по ул. Тракторная</b>											
44	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			1,075					
		Объем=(60+1015) / 1000									
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	3ТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
			чел.-ч	0,99		1,06425	94,97		102,09		102,09
							13,37		14,37		14,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			12,79		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			5,89		
	<b>Всего по позиции</b>					<b>120,77</b>					
45	ФССЦп-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			47,9		3,96	189,68		
		Объем=33*1,45									
	<b>Всего по позиции</b>								<b>189,68</b>		
46	ФССЦп-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I классе груза до 1 км	1 т груза			47,9		2,91	139,39	12,32	1 717,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>139,39</b>		<b>1 717,28</b>
47	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,033					
		Объем=33 / 1000									
	2 ЭМ					479,33		15,82			
	3 в т.ч. ОТМ					93,50		3,09			
	3ТМ										
	<b>Итого по расценке</b>			чел.-ч	8,06	0,26598		479,33	15,82		
	ФОТ								3,09		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом		%	92		92		2,84			
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом		%	46		46		1,42			
	<b>Всего по позиции</b>								<b>20,08</b>		
48	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			0,06					
		Объем=60 / 1000									
	2 ЭМ					94,97		5,70			
	3 в т.ч. ОТМ					13,37		0,80			
	3ТМ										
	<b>Итого по расценке</b>			чел.-ч	0,99	0,0594		94,97	5,70		
	ФОТ								0,80		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89		0,71			
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41		0,33			
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6,74</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ФЕР01-02-003-01	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Объем=(60*0,25) / 1000	1000 м3			0,015					
	2 ЭМ						1 115,63			16,73	
	3 в т.ч. ОТМ						175,37			2,63	
	ЗТМ		чел.-ч	13,5		0,2025					
	Итого по расценке						1 115,63			16,73	
	ФОТ									2,63	
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92				2,42	
	21.12.2020 Прил. п.1.1										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46				1,21	
	11.12.2020 Прил. п.1.1										
	Всего по позиции									20,36	
50	ФЕР01-02-003-07	На каждый последующий проход по одному следу Добавить: к расценке 01-02-003-01 Объем=15 / 1000 ТЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к раск.; ЗПМ=13; МАТ=13 к раск.; ТЗ=13; ТЗМ=13)	1000 м3			0,015					
	2 ЭМ						206,32	13		40,23	
	3 в т.ч. ОТМ						20,12	13		3,92	
	ЗТМ		чел.-ч	2	13	0,39					
	Итого по расценке						206,32			40,23	
	ФОТ									3,92	
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92				3,61	
	21.12.2020 Прил. п.1.1										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46				1,80	
	11.12.2020 Прил. п.1.1										
	Всего по позиции									45,64	
51	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см Объем=1015 / 1000	1000 м2			1,015					
	1 ОТ						253,43			257,23	
	2 ЭМ						4 745,30	0,8		3 853,18	
	3 в т.ч. ОТМ						263,30	0,8		213,80	
	4 М						61,00			61,92	
	ЗТМ		чел.-ч	29,71	0,8	30,15565					
	Итого по расценке		чел.-ч	20,97		17,02764	5 059,73			4 172,33	
	ФОТ									471,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			692,41		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			631,18		
	Всего по позиции										
52	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=1015 / 1000 Т3=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; Т3=5; ТЗМ=5) Прил 27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кг/см2): св. 69,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м2			1,015					
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			23,47		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			34,50		
	Всего по позиции										
53	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород W 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы) Объем=203*1,3 Всего по позиции	м3			263,9	183,26		48 362,31	551,28	
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			23,47		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			31,45		
	Всего по позиции										
54	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов из расчета 0,8 км/м2 Объем=0,707*0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	т			0,57			22,29		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			4,08		
	Всего по позиции										
			%	147		147			6,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				5,47	
55	Конъюнктурный анализ п.1 (Материалы)	Битумная эмульсия ЭБДК С	Т			0,59	31 357,16		1 738,79	10,64	18 500,72
									1 738,79		18 500,72
56	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,707					
		Объем=707 / 1000									
		1 ОТ					182,32			128,90	
		2 ЭМ					7 479,03			5 287,67	
		3 в т.ч. ОТМ					234,46			165,76	
		4 М					874,78			618,47	
		3ТМ	чел.-ч	20,86			14,74802				
			чел.-ч	18,85			13,32695				
		Итого по расценке					8 536,13			6 035,04	
		ФОТ								294,66	
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147				433,15	
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134				394,84	
		Всего по позиции								6 863,03	
57	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавить или исключить: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,707					
		Объем=707 / 1000									
		П3=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расч.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.; Т3=8; Т3М=8)									
		1 ОТ					3,29			18,61	
		2 ЭМ					254,89			1 441,66	
		3 в т.ч. ОТМ					5,95			33,65	
		4 М					2,94			16,63	
		3Т	чел.-ч	0,35			1,9796				
			чел.-ч	0,47			2,65832				
		Итого по расценке					261,12			1 476,90	
		ФОТ								52,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			76,82		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			70,03		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 623,75</b>		
58	Конъюнктурный анализ п.2 (Материалы) Объем=707*0,08*2,5	Смеси асфальтобетонные А16ВН	т			141,4	5 868,28		77 986,35	10,64	829 774,79
									77 986,35		829 774,79
	<b>Итого по разделу 4 Парковка №4 территории РЗЗ по ул. Тракторная :</b>										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	Перевозка										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Перевозка										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	<b>Итого по разделу 4 Парковка №4 территории РЗЗ по ул. Тракторная</b>										
<b>Раздел 5. Устройство тротуара по ул. Тракторная</b>											
<b>Тротуар</b>											
59	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей, механизированным способом, грунта грунтов 2 Объем=(3,2*75,5) / 1000	1000 м2			0,2416					
		2 ЭМ					94,97				22,94
		3 в т.ч. ОТМ					13,37				3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	0,99		0,239184					
	Итого по расценке					94,97					22,94
	ФОТ										3,23
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					2,87
	21.12.2020 Прил. п.1.4										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					1,32
	11.12.2020 Прил. п.1.4										
	Всего по позиции					27,13					
60	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза			77,4	3,96				306,50
		Объем=53,4*1,45									
	Всего по позиции										306,50
61	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 1 км	1 т груза			77,4	2,91				225,23
		Всего по позиции									225,23
62	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,0534	479,33				25,60
		Объем=53,4 / 1000									4,99
	2 ЭМ										4,99
	3 в т.ч. ОТМ										4,99
	ЗТМ		чел.-ч	8,06		0,430404	479,33				25,60
	Итого по расценке										4,99
	ФОТ										4,59
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					4,59
	21.12.2020 Прил. п.1.1										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					2,30
	11.12.2020 Прил. п.1.1										
	Всего по позиции										32,49
63	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			0,2425	94,97				23,03
		Объем=242,5 / 1000									3,24
	2 ЭМ										3,24
	3 в т.ч. ОТМ										3,24
	ЗТМ		чел.-ч	0,99		0,240075	94,97				23,03
	Итого по расценке										3,24
	ФОТ										2,88
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					2,88
	21.12.2020 Прил. п.1.4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					1,33
	<b>Всего по позиции</b>										<b>27,24</b>
64	ФЕР01-02-003-01	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Объем=(242,5*0,25) / 1000	1000 м3			0,0606					
	2 ЭМ						1 115,63				67,61
	3 в т.ч. ОТМ						175,37				10,63
	ЭТМ		Чел.-ч	13,5		0,8181					
	Итого по расценке						1 115,63				67,61
	ФОТ										10,63
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92					9,78
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46		46					4,89
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>82,28</b>
65	ФЕР01-02-003-07	На каждый последующий проход по одному следу добавить: к расценке 01-02-003-01 Объем=60,6 / 1000 ТЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)	1000 м3			0,0606					
	2 ЭМ						206,32	13			162,54
	3 в т.ч. ОТМ						20,12	13			15,85
	ЭТМ		Чел.-ч	2		1,5756					
	Итого по расценке						206,32				162,54
	ФОТ										15,85
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным		%	92		92					14,58
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным		%	46		46					7,29
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>184,41</b>
66	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=151 / 100	100 м			1,51					
	1 ОТ						590,51				891,67
	2 ЭМ						73,02				110,26
	3 в т.ч. ОТМ						8,70				13,14
	4 М						3 690,05				5 571,98
	ЭТМ		Чел.-ч	69,8		105,398					
	Итого по расценке		Чел.-ч	0,65		0,9815					
	ФОТ						4 353,58				6 573,91
											904,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные Дороги	%	147		147			1 330,07		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СГ Автомобильные Дороги	%	134		134			1 212,45		
67	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные Дороги)	М3		-8,909	592,76			-5 280,90		9 116,43
		Всего по позиции									
68	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные Дороги)	М3		-0,0906	519,80			-47,09		-5 280,90
		Всего по позиции									
69	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные Дороги)	М3		7,66	592,76			4 540,54		-47,09
		Объем=8,909*0,86									
		Всего по позиции									
70	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные Дороги)	М3		0,03	519,80			15,59		4 540,54
		Объем=0,0906*0,33									
		Всего по позиции									
71	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100,20,8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные Дороги)	шт		151	22,36			3 376,36		15,59
		Всего по позиции									
72	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см Объем=188,8 / 1000	1000 м2		0,1888						3 376,36
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.: ЭТМ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ				253,43			47,85		
		2 ЭМ				4 745,30	0,8		716,73		
		3 в т.ч. ОТМ				263,30	0,8		39,77		
		4 М				61,00			11,52		
		ЭТМ	чел-ч	29,71		5,609248					
		Итого по расценке	чел-ч	20,97	0,8	3,1673088			5 059,73		776,10
		ФОТ									87,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			128,80		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			117,41		
	Всего по позиции										
73	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=-188,8 / 1000 П3=5 (О3П=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; Т3=5; Т3М=5) Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кг/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; Т3М=0,8 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ	1000 м2			-0,1888				1 022,31	
	Итого по расценке										
	ФОТ			0,46	4	-0,347392			119,54		-90,28
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			-4,37		-6,42
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			-5,86		
	Всего по позиции										
74	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы) Объем=18,88*1,3	м3			24,54			183,26		4 497,20
	Всего по позиции										
75	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов из расчета 0,8 км2	т			0,15			4 497,20		
	Объем=0,1892*0,8										
	2 ЭМ								39,10		5,87
	3 в т.ч. ОТМ								7,15		1,07
	ЗТМ		чел-ч	0,66		0,099			39,10		5,87
	Итого по расценке										
	ФОТ		%	147		147			1,07		1,57
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СПГ Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				1,43	
		Всего по позиции								8,87	
76	Конъюнктурный анализ п.1 (Материалы)	Битумная эмульсия ЭБДК С	т		0,15	31 357,16	442,06	10,64	4 703,57		
		Всего по позиции					442,06		4 703,57		
77	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,1892						
		Объем=189,2 / 1000									
		1 ОТ				182,32			34,49		
		2 ЭМ				7 479,03			1 415,03		
		3 в т.ч. ОТМ				234,46			44,36		
		4 М				874,78			165,51		
		3Т	чел.-ч	20,86		3 946712					
		3ТМ	чел.-ч	18,85		3 56642					
		Итого по расценке				8 536,13			1 615,03		
		ФОТ							78,85		
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			115,91		
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	Приказ № 774/лр от СПГ Автономные дороги	%	134		134			105,66		
		Всего по позиции							1 836,60		
78	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2		0,1892						
		Объем=189,2 / 1000									
		до 5 см П3=2 (О3П=2; ЭМ=2 к раск.; 3ТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)									
		1 ОТ				3,29			1,24		
		2 ЭМ				254,89			96,45		
		3 в т.ч. ОТМ				5,95			2,25		
		4 М				2,94			1,11		
		3Т	чел.-ч	0,35		0,13244					
		3ТМ	чел.-ч	0,47		0,177848					
		Итого по расценке				261,12			98,80		
		ФОТ							3,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				5,13		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СГ Автомобильные дороги	%	134		134				4,68		
	Всего по позиции											
79	Конъюнктурный анализ п.4 (Автомобильные Дороги)	Смеси асфальтобетонные А5Вл	т			22,59	5 821,46			12 359,66	10,64	131 506,78
	Объем=189,2*0,05*2,388									12 359,66		131 506,78
	Всего по позиции											
80	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обильного газона с внесением расстильной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2			1,51						
	Объем=151 / 100											
	1 ОТ						212,63			321,07		
	2 ЭМ						5,08			7,67		
	3 в т.ч. ОТМ						0,68			1,03		
	4 М						2 034,00			3 071,34		
	ЭТМ		чел.-ч	26,78		40,4378						
	ЭТМ		чел.-ч	0,05		0,0755						
	Итого по расценке											
	ФОТ						2 251,71			3 400,08		
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103				322,10		
	Пр/774-041.0 СГ Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72				331,76		
	Всего по позиции											
81	16.2.01.02.0001	Земля растительная (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	м3			-22,65	135,60			-3 071,34		
	Всего по позиции											
82	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2			1,51						
	Объем=151 / 100											
	ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЭТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЭМ=4)											
	1 ОТ						43,43			4		262,32
	4 М						678,00			4		4 095,12
	ЭТ		чел.-ч	5,47		4	33,0388					
	Итого по расценке											
	ФОТ						721,43			4 357,44		
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103				262,32		
										270,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При774-04.1.0 СП Озеленение: Защитные лесонасаждения		%	72		72			138,87		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>4 816,50</b>		
83	16.2.01.02-0001 Земля растительная (Озеленение: Защитные лесонасаждения)	МЗ				-30,2	135,60		-4 095,12		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>-4 095,12</b>		
<b>Посадочный комплекс</b>											
84	ФЕР01-02-027-02 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=(84+85) / 1000	1000 М2				0,149					
	2 ЭМ						94,97		14,15		
	3 в т.ч. ОТМ						13,37		1,99		
	ЭТМ	чел.-ч		0,99		0,14751					
	<b>Итого по расценке</b>						94,97		14,15		
	ФОТ								1,99		
	Приказ № 812/лр от НР Земельные работы, выполняемые по другим видам 21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			1,77		
	Приказ № 774/лр от СП Земельные работы, выполняемые по другим видам 11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			0,82		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>16,74</b>		
85	ФЕР27-04-003-05 Устройство оснований и покрытий из песчано- гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см Объем=84 / 1000	1000 М2				0,084					
	Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кг/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к раск.; ЭТМ=0,8; ТЭМ=0,8										
	1 ОТ						253,43		21,29		
	2 ЭМ						4 745,30	0,8	318,88		
	3 в т.ч. ОТМ						263,30	0,8	17,69		
	4 М						61,00		5,12		
	ЭТ	чел.-ч		29,71		2,49564					
	ЭТМ	чел.-ч		20,97		1,409184					
	<b>Итого по расценке</b>						5 059,73		345,29		
	ФОТ								38,98		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%		147		147			57,30		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%		134		134			52,23		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>454,82</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=84 / 1000 Т3=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТП=5; МАТ=5 к раск.; Т3=5; ТЗМ=5) Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗТП=0,8; ТЗМ=0,8 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ	1000 м2			0,084					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,46	4	0,15456			119,54	40,17
		ФОТ								1,94	2,85
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%		147		147				
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	Приказ № 774/лр от СГ Автономные дороги	%	134		134				2,60	
		Итого по позиции	МЗ			21,84	183,26		4 002,40	45,62	
87	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы) Объем=16,8*1,3									
		Итого по расценке									
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=44 / 100	100 м			0,44					
		1 ОТ					590,51			259,82	
		2 ЗМ					73,02			32,13	
		3 в т.ч. ОТМ					8,70			3,83	
		4 М		чел.-ч	69,8		3 690,05			1 623,62	
		ЗТМ		чел.-ч	0,65						
		Итого по расценке								1 915,57	
		ФОТ								263,65	
	Приказ № 812/лр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%		147		147			387,57	
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	Приказ № 774/лр от СГ Автономные дороги	%	134		134				353,29	
		Итого по позиции								2 656,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ФЭСЦ-05.2.03.03-0021	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3 (Автомобильные дороги)	шт			44	71,93		3 164,92		
		Всего по позиции							3 164,92		
90	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов из расчета 0,8 км/2	т			0,07					
		Объем=0,084*0,8									
		2 ЗМ					39,10		2,74		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15		0,50		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66		0,0462					
		Итого по расценке					39,10		2,74		
		ФОТ							0,50		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги п.р. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			0,74		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134			0,67		
		Всего по позиции							4,15		
91	Конъюктурный анализ п.1	Битумная эмульсия ЭБДК С (Материалы)	т			0,07	31 357,16		206,30	10,64	2 195,00
		Всего по позиции							206,30		2 195,00
92	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,084					
		Объем=84 / 1000									
		1 ОТ					182,32		15,31		
		2 ЗМ					7 479,03		628,24		
		3 в т.ч. ОТМ					234,46		19,69		
		4 М					874,78		73,48		
		ЗТ	чел.-ч	20,86		1,75224					
		ЗТМ	чел.-ч	18,85		1,5834					
		Итого по расценке							8 536,13		717,03
		ФОТ							35,00		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги п.р. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			51,45		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134			46,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции								815,38	
93	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см Добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,084					
		Объем=84 / 1000									
		До 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ						3,29	4	1,11	
		2 ЗМ						294,89	4	85,64	
		3 в т.ч. ОТМ						5,95	4	2,00	
		4 М						2,94	4	0,99	
		ЗТ	чел.-ч	0,35	4	0,1176					
		ЗТМ	чел.-ч	0,47	4	0,15792					
		Итого по расценке					261,12			87,74	
		ФОТ								3,11	
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147				4,57	
		Приказ № 774/лр от СГ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134				4,17	
94	Конъюнктурный анализ п.3	Смеси асфальтобетонные А16НН (Автомобильные дороги)	т			11,74	5 219,21		5 758,79	10,64	61 273,53
		Объем=84*0,06*2,33									
		Всего по позиции							5 758,79		61 273,53
95	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 кг/м2	т			0,03					
		Объем=0,084*0,3									
		2 ЗМ					39,10		1,17		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15		0,21		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66		0,0198					
		Итого по расценке					39,10		1,17		
		ФОТ							0,21		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			0,31		
		Приказ № 774/лр от СГ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134			0,28		
		Всего по позиции							1,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Конструктивный анализ п.1	Битумная эмульсия ЭБДС С	т			0,03	31 357,16		88,41	10,64	940,71
		(Материалы)									
		Всего по позиции							88,41		940,71
97	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,084					
		Объем=84 / 1000									
		1 ОТ					182,32		15,31		
		2 ЗМ					7 479,03		628,24		
		3 в т.ч. ОТМ					234,46		19,69		
		4 М					874,78		73,48		
		3Т	чел.-ч	20,86			1,75224				
		3ТМ	чел.-ч	18,85			1,5834				
		Итого по расценке					8 536,13		717,03		
		ФОТ							35,00		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147					51,45		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги	%	134					46,90		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							815,38		
98	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см	1000 м2			0,084					
		Добавить или исключить: к расценке 27-06-029-01									
		Объем=84 / 1000									
		До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					3,29		0,55		
		2 ЗМ					254,89		42,82		
		3 в т.ч. ОТМ					5,95		1,00		
		4 М					2,94		0,49		
		3Т	чел.-ч	0,35					0,0588		
		3ТМ	чел.-ч	0,47					0,07896		
		Итого по расценке					261,12		43,86		
		ФОТ							1,55		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147					2,28		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СГТ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. лр. № 317/лр от 22.04.2022)											
Всего по позиции											
99	Контрольный анализ п.2	Смеси асфальтобетонные А16ВН	т			134	5 868,28		5 791,07	10,64	61 616,94
(Автомобильные дороги) Объем=84*0,05*2,5											
Всего по позиции											
100	ФССЦп-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза				3,96		5 791,07	81,97	61 616,94
Объем=14,3*1,45											
Всего по позиции											
101	ФССЦп-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза				2,91		60,24	12,32	742,16
Всего по позиции											
102	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3				0,0143		60,24	12,32	742,16
Объем=(13*1,1)/1000											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
3ТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
21.12.2020 Прил. п.1.1 способом											
Приказ № 774/лр от СГТ Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.1 способом											
Всего по позиции											
103	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2				0,065		6,85	1,34	8,70
Объем=65 / 1000											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
3ТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
21.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
%											
89											
89											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					0,36
	11.12.2020 Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
	Всего по позиции										7,30
104	ФЕР01-02-003-01	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см Объем=(65*0,25) / 1000	1000 м3			0,0163					
	2 ЭМ						1 115,63				18,18
	3 в т.ч. ОТМ						175,37				2,86
	ЗТМ		Чел.-ч	13,5		0,22005					
	Итого по расценке						1 115,63				18,18
	ФОТ										2,86
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					2,63
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					1,32
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Всего по позиции										22,13
105	ФЕР01-02-003-07	На каждый последующий проход по одному следу Добавлять: к расценке 01-02-003-01 Объем=16,3 / 1000 Т3=13 (О3Т=13; ЭМ=13 к расх.; ЗТМ=13; МАТ=13 к расх.; Т3=13; Т3М=13)	1000 м3			0,0163					
	2 ЭМ						206,32	13			43,72
	3 в т.ч. ОТМ						20,12	13			4,26
	ЗТМ		Чел.-ч	2	13	0,4238					
	Итого по расценке						206,32				43,72
	ФОТ										4,26
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					3,92
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					1,96
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Всего по позиции										49,60
106	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытие из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см Объем=65 / 1000	1000 м2			0,065					
	1 ОТ						253,43				16,47
	2 ЭМ						4 745,30	0,8			246,76
	3 в т.ч. ОТМ						263,30	0,8			13,69
	4 М						61,00				3,97
	ЗТ		Чел.-ч	29,71		1,93115					
	ЗТМ		Чел.-ч	20,97	0,8	1,09044					
	Итого по расценке						5 059,73				267,20

Прил. 27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кг/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; Т3М=0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147			147				30,16	
	Приказ № 774/лр от СГ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134			134				44,34	
										40,41	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>351,95</b>	
107	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2			-0,085					
	Объем=65 / 1000										
	П3=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; Т3=5; ТЗМ=5)										
	Прил. 27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8										
	2 ЗМ									119,54	4
	3 в т.ч. ОТМ									5,78	4
	ЗТМ	чел.-ч	0,46		4	-0,1196					-1,50
	<b>Итого по расценке</b>									<b>119,54</b>	<b>-31,08</b>
	ФОТ										-1,50
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147			147				-2,21	
	Приказ № 774/лр от СГ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134			134				-2,01	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>-35,30</b>	
108	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы)	м3			8,45				183,26	1 548,55
	Объем=6,5*1,3										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 548,55</b>	
109	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,8 км2	т			0,05					
	Объем=0,065*0,8										
	2 ЗМ									39,10	1,96
	3 в т.ч. ОТМ									7,15	0,36
	ЗТМ	чел.-ч	0,66			0,033					
	<b>Итого по расценке</b>									<b>39,10</b>	<b>1,96</b>
	ФОТ										0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147					0,53	
	Приказ № 774/лр от СЛГ Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134					0,48	
	Всего по позиции											
110	Конъюнктурный анализ п.1 Битумная эмульсия ЭБДК С (Материаль)		т			0,05	31 357,16			147,36	10,64	1 567,86
	Всего по позиции											
										147,36		1 567,86
111	ФЕР27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см		1000 м2			0,065						
	Объем=65 / 1000											
	1 ОТ						182,32			11,85		
	2 ЭМ						7 479,03			486,14		
	3 в т.ч. ОТМ						234,46			15,24		
	4 М						874,78			56,86		
	3Т		чел.-ч	20,86		1,3559						
	3ТМ		чел.-ч	18,85		1,22525						
	Итого по расценке											
	ФОТ						8 536,13			554,85		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147				39,82		
	Приказ № 774/лр от СЛГ Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				36,30		
	Всего по позиции											
										630,97		
112	ФЕР27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01		1000 м2			0,065						
	Объем=65 / 1000											
	до 5 см П3=2 (О3П=2; ЭМ=2 к раск.; 3ТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)											
	1 ОТ						3,29			0,43		
	2 ЭМ						254,89			33,14		
	3 в т.ч. ОТМ						5,95			0,77		
	4 М						2,94			0,38		
	3Т		чел.-ч	0,35		2						
	3ТМ		чел.-ч	0,47		2				0,0611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						261,12			33,95	
	ФОТ									1,20	
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги п.р. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147				1,76	
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. п.р. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				1,61	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>37,32</b>	
113	Конъюнктурный анализ п.4 (Автомобильные Дороги) Объем=65*0,05*2,388	Смеси асфальтобетонные АБВл	т			7,76	5 821,46		4 245,73	10,64	45 174,53
114	ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=18 / 100	100 м				0,18			4 245,73		45 174,53
	1 ОТ						590,51		106,29		
	2 ЗМ						73,02		13,14		
	3 в т.ч. ОТМ						8,70		1,57		
	4 М						3 690,05		664,21		
	ЗТМ		Чел.-ч	69,8		12,564					
	Итого по расценке		Чел.-ч	0,65		0,117		4 353,58		783,64	
	ФОТ									107,86	
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. п.р. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147				158,55	
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. п.р. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134				144,53	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 086,72</b>	
115	ФССЦ.04.1.02.05-0006 (М200)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (Автомобильные дороги)	м3			-1,062	592,76		-629,51		
	<b>Всего по позиции</b>									<b>-629,51</b>	
116	ФССЦ.04.3.01.09-0014 (Автомобильные дороги)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3			-0,0108	519,80		-5,61		
	<b>Всего по позиции</b>									<b>-5,61</b>	
117	ФССЦ.04.1.02.05-0006 (М200)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,91	592,76		539,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Автомобильные дороги) Объем=1,062*0,86									
		Всего по позиции							539,41		
118	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Объем=0,0108*0,33	М3			0,004	519,80		2,08		
		Всего по позиции							2,08		
119	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100,20,8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			18	22,36		402,48		
		Всего по позиции							402,48		
<b>Итого по разделу 5 Устройство тротуара по ул.Тракторная :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							61 282,14		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 007,07		
		Эксплуатация машин							5 182,61		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							243,19		
		Материалы							53 806,99		
		Перевозка							285,47		
		Строительные работы							66 914,68		
		в том числе:							66 629,21		
		оплата труда							2 007,07		
		эксплуатация машин и механизмов							5 182,61		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							243,19		
		материалы							53 806,99		
		накладные расходы							3 023,34		
		сметная прибыль							2 609,20		
		Перевозка							285,47		
		Итого ФОТ (справочно)							2 250,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 023,34		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 609,20		
		<b>Итого по разделу 5 Устройство тротуара по ул.Тракторная</b>							<b>66 914,68</b>		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							28 155,25		
<b>Раздел 6. Въезд на территорию РЗЗ по ул.Тракторная</b>											
120	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(255*0,1) / 1000 2 ЭМ	1000 м3			0,0255			538,47		13,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ										
	Итого по расценке		чел.-ч	6,81		0,173655					
	ФОТ						538,47			13,73	
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92				2,34	
	21.12.2020 Прил. п.1.1									2,15	
	Приказ № 774/пр от СТ Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46				1,08	
	11.12.2020 Прил. п.1.1										
	Всего по позиции									16,96	
121	ФССЦп-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перенной) (Погрузо-разгрузочные работы)				40,67	3,96			161,05	
	Всего по позиции									161,05	
122	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км Объем=25,5*1,45*1,1				40,67	11,42			464,45	
	Всего по позиции									464,45	
123	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см Объем=702 / 1000				0,702					
	Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8										
	1 ОТ		чел.-ч	29,71		20,85642				177,91	
	2 ЗМ		чел.-ч	20,97		11,776752				253,43	
	3 в т.ч. ОТМ								4,745,30	0,8	2,664,96
	4 М								263,30	0,8	147,87
	ЗТ								61,00		42,82
	Итого по расценке		чел.-ч	20,97		11,776752			5,059,73		2,885,69
	ФОТ									325,78	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147				478,90	
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СТ Автомобильные дороги		%	134		134				436,55	
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
	Всего по позиции									3,801,14	
124	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 Объем=702 / 1000				1000 м2				0,702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8									
		2 ЗМ					119,54	4	335,67		
		3 в т.ч. ОТМ					5,78	4	16,23		
		ЗТМ	чел.-ч	0,46	4	1,29168					
		Итого по расценке					119,54		335,67		
		ФОТ							16,23		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			23,86		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СГ Автомобильные дороги	%	134		134			21,75		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>381,28</b>		
125	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы)	м3			182,52	183,26		33 448,62		
		Объем=140,4*1,3							<b>33 448,62</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 448,62</b>		
126	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,8 кг/м <sup>2</sup>	т			0,51					
		Объем=0,634*0,8									
		2 ЗМ					39,10		19,94		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15		3,65		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66		0,3366					
		Итого по расценке					39,10		19,94		
		ФОТ							3,65		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,37		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СГ Автомобильные дороги	%	134		134			4,89		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30,20</b>		
127	Конъюнктурный анализ п.1	Битумная эмульсия ЭБДК С (Материалы)	т			0,53	31 357,16		1 561,96	10,64	16 619,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 561,96</b>		<b>16 619,29</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,634					
		Объем=634 / 1000									
		1 ОТ					182,32		115,59		
		2 ЭМ					7 479,03		4 741,71		
		3 в т.ч. ОТМ					234,46		148,65		
		4 М					874,78		554,61		
		ЗТ	Чел.-ч	20,86		13,22524					
		ЗТМ	Чел.-ч	18,85		11,9509					
		Итого по расценке					8 536,13		5 411,91		
		ФОТ							264,24		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			388,43		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги	%	134		134			354,08		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							6 154,42		
129	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,634					
		Объем=634 / 1000									
		До 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ					3,29		8,34		
		2 ЭМ					254,89		646,40		
		3 в т.ч. ОТМ					5,95		15,09		
		4 М					2,94		7,46		
		ЗТ	Чел.-ч	0,35		0,8876					
		ЗТМ	Чел.-ч	0,47		1,19192					
		Итого по расценке					261,12		662,20		
		ФОТ							23,43		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			34,44		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги	%	134		134			31,40		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции							728,04		
130	Конъюнктурный анализ п.3	Смеси асфальтобетонные А16НН	т			88,63	5 219,21		43 475,43	10,64	462 578,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=634*0,06*2,33									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43 475,43</b>		<b>462 578,58</b>
131	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 кг/м2	т			0,19					
		Объем=0,634*0,3									
		2 ЗМ						39,10	7,43		
		3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,36		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66		0,1254					
		Итого по расценке						39,10	7,43		
		ФОТ							1,36		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,00		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СЛ Автомобильные дороги	%	134		134			1,82		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,25</b>		
132	Коньюктурный анализ п.1	Битумная эмульсия ЭБДК С	т			0,2		31 357,16	589,42	10,64	6 271,43
		(Материалы)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>589,42</b>		<b>6 271,43</b>
133	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа размера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,634					
		Объем=634 / 1000									
		1 ОТ						182,32	115,59		
		2 ЗМ						7 479,03	4 741,71		
		3 в т.ч. ОТМ						234,46	148,65		
		4 М						874,78	554,61		
		ЗТ	чел.-ч	20,86		13,22524					
		ЗТМ	чел.-ч	18,85		11,9509					
		Итого по расценке						8 536,13	5 411,91		
		ФОТ							264,24		
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			388,43		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СЛ Автомобильные дороги	%	134		134			354,08		
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 154,42</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см Добавить или исключить: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,634					
		Объем=634 / 1000									
		До 5 см ПЗ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					3,29	2		4,17	
		2 ЗМ					254,89	2		323,20	
		3 в т.ч. ОТМ					5,95	2		7,54	
		4 М					2,94	2		3,73	
		ЗТ	чел.-ч	0,35	2	0,4438					
		ЗТМ	чел.-ч	0,47	2	0,59596					
		Итого по расценке					261,12			331,10	
		ФОТ								11,71	
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147				17,21	
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СГП Автомобильные дороги	%	134		134				15,69	
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									
135	Конъюнктурный анализ п.2	Смеси асфальтобетонные А16БН (Автомобильные дороги)	т			79,25	5 868,28		43 708,76	10,64	465 061,19
		Объем=634*0,05*2,5									
		Всего по позиции							43 708,76		465 061,19
136	ФЕР27-06-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 11 см	1000 м2			0,065					
		Объем=65 / 1000									
		1 ОТ					258,99			16,83	
		2 ЗМ					3 682,15			239,34	
		3 в т.ч. ОТМ					263,65			17,14	
		4 М					48,80			3,17	
		ЗТ	чел.-ч	31,7		2,0605					
		ЗТМ	чел.-ч	23,21		1,50865					
		Итого по расценке					3 989,94			259,34	
		ФОТ								33,97	
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	147		147				49,94	
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/лр от СГП Автомобильные дороги	%	134		134				45,52	
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							354,80		
137	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, Номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Материалы) Объем=7,15*1,3	М3			9,3	183,26		1704,32		
		Итого по позиции							1704,32		
		Итого по разделу 6 Въезд на территорию РЭЗ по ул.Тракторная :									
		Итого прямые затраты (справочно)							140 452,93		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							438,43		
		Эксплуатация машин							14 198,54		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							508,52		
		Материалы							125 815,96		
		Строительные работы							143 110,52		
		в том числе:							142 646,07		
		оплата труда							438,43		
		эксплуатация машин и механизмов							13 734,09		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							508,52		
		Материалы							125 815,96		
		накладные расходы							1 390,73		
		сметная прибыль							1 266,86		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							464,45		
		Итого ФОТ (справочно)							946,95		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 390,73		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 266,86		
		Итого по разделу 6 Въезд на территорию РЭЗ по ул.Тракторная							143 110,52		
		в том числе:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							87 184,19		
		Итого по смете:							755 492,19		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							4 026,19		
		Оплата труда рабочих							63 636,69		
		Эксплуатация машин							2 564,43		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							687 002,84		
		Материалы							826,47		
		Перевозка							773 117,11		
		Строительные работы									8 227 364,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Министра России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5	Строительные работы							771 826,19	10,64	8 212 230,66
		в том числе:									
		оплата труда							4 026,19		
		эксплуатация машин и механизмов							63 172,24		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 564,43		
		материалы							687 002,84		
		накладные расходы							9 326,51		
		сметная прибыль							8 298,41		
	ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Министра России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							464,45	10,64	4 941,75
		Перевозка									
		Итого ФОТ (справочно)							826,47		10 182,11
		Итого накладные расходы (справочно)							6 590,62		
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 326,51		
		НДС 20%							8 298,41		
		ВСЕГО по смете							154 623,42		1 645 470,90
		в том числе:							927 740,53		9 872 825,42
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							115 339,44		1 227 211,55

Составил:

 Тсыганков Н.М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55969), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.